



- LEGENDA**
- Aree oggetto di dragaggio
  - Scarpate di Raccordo pendenza h/b= 1/5
  - Materiale sciolto
  - Materiale compatto

**NOTE:**  
 Rilievo batimetrico eseguito da MarTech con strumentazione multibeam.  
 EPSG 32632 - Datum: WGS84 - Ellissoide: WGS84 - Proiezione: UTM 32N  
 Datum Verticale: Livello medio mare rilevato dal mareografo installato da MarTech nel porto di Olbia dal 18/09/2022 al 24/10/2022



**PORTO DI OLBIA**

Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m  
 CUP: B91J19000050005

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

Titolo elaborato : **PLANIMETRIA GENERALE DRAGAGGI**

Scala: **1:6000** **21 014 FT 201 00 PLA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Alessandro Meloni

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  
 SEACON s.r.l.  
 Mandataria  
 COCISE ambiente...  
 Mandanti

**CALCOLATO SU RILIEVO DEL 2022**

Area	Nome	Superficie Area (m <sup>2</sup> )	Superficie dragaggio (m <sup>2</sup> )	Volume dragaggio complessivo (m <sup>3</sup> )	Volume dragaggio materiale compatto (m <sup>3</sup> )	Volume dragaggio materiale sciolto (m <sup>3</sup> )	Profondità (s.l.m.)
A1	Accosto 9-8-7	80.103,70	42.791,10	28.910,47	1.714,65	27.195,82	-10
A2	Accosto 5-6	16.416,31	2.439,90	1.256,25	141,65	1.114,60	-10
A3	Accosto 3-4	35.413,99	15.175,76	15.287,28	2.364,00	12.923,28	-10
A4	Accosto 2	14.439,91	1.977,50	2.217,10	589,30	1.627,80	-10
A5	Accosto 1	11.152,22	4.071,00	3.817,50	183,75	3.633,75	-10
A6	Accosto 1bis-Bonaria	69.261,64	73.912,40	61.230,26	5.157,40	56.072,86	-10
A7	Bacino evoluzione	375.409,09	164.886,15	324.765,84	79.895,38	244.870,46	-10
A8	Cocciani	153.745,14	148.337,85	217.216,37	39.124,00	178.092,37	-10
A9	Canaletta	463.368,68	65.929,95	52.924,61	8.204,20	44.720,41	-11
<b>Totale</b>		<b>1.219.310,68</b>	<b>519.521,61</b>	<b>707.625,69</b>	<b>137.374,33</b>	<b>570.251,36</b>	

Volume massimo "over dredging" = 155.856 m<sup>3</sup>

05/2023	0	Emissione per approvazione	Barloleschi	Vella	De Girolamo	
Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Controllato:	Validato:
Dimensioni foglio:			A1			
Visto del Committente:						