



LEGENDA

Simbologia	Descrizione delle opere
	VIABILITA' INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA STRADA ASFALTATA. STRADE NON OGGETTO DI INTERVENTI
	STRADE STERRATE ESISTENTI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
	ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE STERRATA INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA DA MANTENERE AL TERMINE DEI LAVORI
	ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE ASFALTATA INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA DA MANTENERE AL TERMINE DEI LAVORI
	NUOVA VIABILITA' ADEGUAMENTO DI QUELLA ESISTENTE INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA DA MANTENERE AL TERMINE DEI LAVORI
	NUOVA VIABILITA' INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA DA MANTENERE AL TERMINE DEI LAVORI
	CAVIDOTTO ELETTRICO DI ALLACIO ALLA NUOVA SOTTOSTAZIONE IN PROGETTO
	CONFINI COMUNALI
	AEROGENERATORE IN PROGETTO
	AREA DI CANTIERE FISSA
	STAZIONE ELETTRICA TERNA
	CABINA DI CONSEGNA

LEGENDA IDRAULICA

Simbologia	Descrizione delle opere
	A50. Tr = 2 - 50 ANNI - AREA PERICOLOSITA' H4
	B100. Tr = 50 - 100 ANNI - AREA PERICOLOSITA' H3
	B200. Tr = 100 - 200 ANNI - AREA PERICOLOSITA' H2
	C: FASCIA GEOMORFOLOGICA - AREA PERICOLOSITA' H1
	INTERFERENZA IDRAULICA RELATIVA AL TRACCIATO DEL CAVIDOTTO
	INTERFERENZA IDRAULICA RELATIVA ALLA VIABILITA' O VIABILITA' E CAVIDOTTO
	INTERFERENZA IDRAULICA RELATIVA ALLA VIABILITA' O VIABILITA' E CAVIDOTTO CON IL TRACCIATO DELLA CONDOTTA DELL'ACQUEDOTTO
	04_ELEMENTO IDRICO (D8GT10K V.01 2022) E RETICOLO IGM SERIE 25V

Interferenza N°	N° di Strahler	Nome Asta	Attraversamento	Soluzione progettuale
C.1	1	FIUME_0605073	Su cavidotto	Sub - alveo
C.2	3	RIU SERCHE	Su cavidotto	Sub - alveo
C.3	1	FIUME_06051174	Su cavidotto	Sub - alveo
C.4	2	FIUME_06051175	Su cavidotto	Sub - alveo
C.5	2	FIUME_06051292	Su cavidotto	Sub - alveo
C.6	1	FIUME_06051546	Su cavidotto	Sub - alveo
C.7	2	FIUME_06051547	Su cavidotto	Sub - alveo
C.8	2	FIUME_06051702	Su cavidotto	Sub - alveo
C.9	3	FIUME_06051837	Su cavidotto	Sub - alveo
V.1	3	FIUME_06056808	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.2	1	FIUME_06056157	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.3	1	FIUME_06056287	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.4	1	FIUME_06056819	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.5	1	FIUME_06056853	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.6	2	RIU MANNU DI OSCHIRI	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.7	1	FIUME_06057286	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.8	1	FIUME_06057508	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.9	2	FIUME_06057869	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.10	3	FIUME_06057236	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
V.11	1	FIUME_06056819	Su viabilità e cavidotto	Nuovo tombino di attraversamento
ACO.1	-	-	Su viabilità e cavidotto	Scavo in trincea o TOC da valutare profondità condotta
ACO.2	-	-	Su viabilità e cavidotto	Scavo in trincea o TOC da valutare profondità condotta
ACO.3	-	-	Su viabilità e cavidotto	Scavo in trincea o TOC da valutare profondità condotta
ACO.4	-	-	Su cavidotto	Scavo in trincea o TOC da valutare profondità condotta

CARTA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE
Base carta: Carta Tecnica Regionale 1:10.000

Scala 1 : 10.000



Comune di Buddusò
Comune di Alà dei Sardi
Regione Sardegna

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO 'BUDDUSO' SUD N° NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BUDDUSO' E ALÀ DEI SARDI (SS)

PROGETTO DEFINITIVO

PROponente: **AEI WIND PROJECT XII S.R.L.**
Via Savaria n. 78
00198 - Roma
PEC: aewindprojectxii@legalmail.it

OGGETTO: **03. STUDI IDROLOGICI - IDRAULICI**

CARTA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE

SRISA
STUDIO ROSSO
INGENGERI ASSOCIATI
Via Salaria n. 11 - 00143 - TORINO
Via Maglioli n. 18 - 00137 - CAGLIARI
Tel. 011/471714
www.studiorosso.com
info@studiorosso.com

dot. Ing. Roberto SESENNIA
Ordine degli Ingegneri n. 8323
Cod. Fisc. 026478710010 CASC

dot. Ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri n. 1287 Torino
Cod. Fisc. 068719810010

dot. Ing. Luca DEMURTAS
Ordine degli Ingegneri n. 1287 Torino
Cod. Fisc. 026478710010 CASC

Coordinatore e responsabile delle attività: Dot. Ing. Giorgio Elio DEMURTAS
Consulenza studi ambientali: Dot. for. Piero RUBIU

CONSULENZA: **Studio Ciroed**
Via S. Marconi n. 118 - 09121 - CAGLIARI

CONTROLLO QUALITÀ

DESCRIZIONE	EMESIONE	REDDATO
DATA	02/03/2023	
COD. LAVORO	826/SR	ing. Gianluca COLOMBO
SETTORE	3	
IL ATTIVITÀ		
TITOLO	SR	ing. Luca DEMURTAS
TITOLO DOC.	7	
ELABORATO	02	
VERSIONE	2	ing. Roberto SESENNIA

SCALA: 1:10.000

ELABORATO D.3.2