

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO GINESTRAS**

**COMUNE DI SASSARI (SS)**

PROPONENTE

**Sardegna Green 7 s.r.l.**  
 Traversa Bacchileddu, n. 22  
 07100 SASSARI (SS)

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE  
 NEL COMUNE DI SASSARI**

**AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE - PROGETTO DEFINITIVO**


**OGGETTO:**  
 Computo metrico estimativo opere di dismissione


CODICE ELABORATO


**PD  
 R15**

COORDINAMENTO

**DOTT. ING. MICHELE PIGLIARU**  
 VIA PIEMONTE, 100 - NUORO  
 TEL.-FAX: 0784/259024







GRUPPO DI LAVORO AU

Dott. Ing. Diego Bellini  
 Dott. Geol. Gianni Calia  
 Dott. Ing. Giuseppe Pili  
 Dott. Ing. Michele Pigiariu

REDATTORE

Dott. Ing. Giuseppe Pili  
 Dott. Ing. Michele Pigiariu

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
00	Gennaio 2024	Prima emissione

FORMATO  
 ISO A4 - 297 x 210

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 54 RIM.AVVIO	Oneri vari per l'AVVIO del cantiere per la DISMISSIONE di un impianto agrivoltaico o fotovoltaico comprendenti: - Delimitazione e preparazione area cantiere; - Posa box uffici e bagni chimici; - Posa cartellonistica; - Realizzazione impianto elettrico di cantiere con relative certificazioni; - Impianto idrico-fognario di cantiere; - Individuazione aree di stoccaggio materiali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
2 / 55 RIM.001	Rimozione a fine vita dei moduli fotovoltaici dalle strutture di supporto compreso l'onere dello sfilamento dei cavi DC e il loro smaltimento presso discarica autorizzata. Escluso l'onere dello smaltimento dei moduli in quanto coperto da contributo RAEE. Vedi voce n° 2 [cadauno 40 716.00]	1,00				40'716,00		
	SOMMANO cadauno					40'716,00	3,00	122'148,00
3 / 56 RIM.002	Rimozione a fine vita dei tracker monoassiali comprese strutture metsalliche, motorizzazioni e cablaggi. Compreso l'onere del trasporto a discarica autorizzata dei materiali. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali ferrosi. kg 650/350 x tracker 26/13 moduli Tracker 26 Moduli	939,00			650,000	610'350,00		
	SOMMANO kg					610'350,00	0,20	122'070,00
4 / 57 RIM.003	Rimozione a fine vita delle apparecchiature elettriche come quadri di campo e quadri di distribuzione BT e MT, Trasformatori MT/BT presenti nelle cabine di campo e di sottocampo. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Apparecchiature Cabine di Consegna Utente Vedi voce n° 6 [cadauno 5.00] Apparecchiature Cabine di SottoCampo Vedi voce n° 7 [cadauno 15.00] Trasformatori Cabine di Consegna Utente Vedi voce n° 11 [cad. 3.00] Vedi voce n° 12 [cad. 12.00] Quadro Power Center Vedi voce n° 18 [cad. 3.00] Vedi voce n° 19 [cad. 12.00]	1,00				5,00		
		1,00				15,00		
		1,00				3,00		
		1,00				12,00		
		1,00				3,00		
		1,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	2'000,00	100'000,00
5 / 58 RIM.004	Rimozione a fine vita degli inverter presenti sui tracker. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. INVERTER Vedi voce n° 4 [cadauno 101.00]	1,00				101,00		
	SOMMANO cadauno					101,00	20,00	2'020,00
6 / 59 RIM.005	Rimozione a fine vita dei cavidotti e dei cavi. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Cavi Alluminio				300000,00	300'000,00		
	A R I P O R T A R E					300'000,00		356'238,00



