

Spett.le
A.I.E.M. S.r.l.
VIALE ALLEATI UNITI D'EUROPA, 9G
45100 ROVIGO (RO)

Codice di rintracciabilità: **279397013 – EX T0738163**

Oggetto: **Preventivo con STMG per la connessione alla rete MT di e-distribuzione** per Cessione Totale per il lotto di impianti di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 40.000 KW, sito in Via Adolfo Azzi, SNC nel Comune di Trecenta (RO)

Con riferimento alla Sua richiesta di connessione, le trasmettiamo ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all'Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il preventivo per la connessione in oggetto, elaborato secondo le seguenti condizioni:

- Somma Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,x del TICA): **40.000 kW**
- Somma Potenza in immissione concedibile (art. 6.4 del TICA): **40.000 kW**
- Potenza nominale lotto di impianti di produzione: **40.000 kW**
- Somma Potenza richiesta in prelievo: **1.000 kW**
- Somma Potenza richiesta in prelievo concedibile (art. 6.4 del TICA): **1.000 kW**
- Potenza ai fini della connessione: **40.000 kW**

1. DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTO

I seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 20.000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta **T0738163**

279397013_ex T0738163_1

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534913
Codice Presa: 2948508000007
Codice Fornitura: 185349136
AREA: NORD
Zona: PADOVA-ROVIGO

279397013_ex T0738163_2

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534909
Codice Presa: 2948508000008
Codice Fornitura: 185349098

279397013_ex T0738163_3

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534906
Codice Presa: 2948508000009
Codice Fornitura: 185349063

279397013_ex T0738163_4

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534904
Codice Presa: 2948508000010
Codice Fornitura: 185349047

279397013_ex T0738163_5

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534903
Codice Presa: 2948508000011
Codice Fornitura: 185349039

279397013_ex T0738163_6

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534898
Codice Presa: 2948508000012
Codice Fornitura: 185348989

279397013_ex T0738163_7

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534888
Codice Presa: 2948508000013
Codice Fornitura: 185348881

279397013_ex T0738163_8

Indirizzo: Via Adolfo Azzi, SNC
Comune: Trecenta (RO)
Codice POD: IT001E18534885
Codice Presa: 2948508000014
Codice Fornitura: 185348857

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

2. SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE E RELATIVI COSTI MEDI

Il suo impianto sarà allacciato alla rete di e-distribuzione tramite 4 nuove Linee MT in uscita da CP SALARA.

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti:

| Descrizione breve lavoro | Gestore | LivTens | Note | Opere Gest | TensEff | Quantità | UM | Costo Tot. |
|---|---------|---------|--|------------|---------|------------|----|--------------|
| CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (ASFALTO) | ENEL | MT | | | MT | 3.940,000 | M | 354.600,00 € |
| ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 185 MM2 STESSO SCAVO SU ASFALTO | ENEL | MT | | | MT | 11.820,000 | M | 319.140,00 € |
| CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (TERRENO) | ENEL | MT | | | MT | 250,000 | M | 13.750,00 € |
| ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 185 MM2 STESSO SCAVO SU TERRENO | ENEL | MT | | | MT | 125,000 | M | 2.062,50 € |
| FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA | ENEL | MT | sbarra MT BERGUARINA | | MT | 0,000 | | 8.800,00 € |
| FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA | ENEL | MT | sbarra MT AZZI | | MT | 0,000 | | 8.800,00 € |
| FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA | ENEL | MT | sbarra MT CORA | | MT | 0,000 | | 8.800,00 € |
| FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA | ENEL | MT | sbarra MT CUOGHE | | MT | 0,000 | | 8.800,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA | ENEL | MT | scomparto Utente Lotto 8 | | MT | 0,000 | | 4.700,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA | ENEL | MT | scomparto Utente Lotto 6 | | MT | 0,000 | | 4.700,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA | ENEL | MT | scomparto Utente Lotto 4 | | MT | 0,000 | | 4.700,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA | ENEL | MT | scomparto Utente Lotto 2 | | MT | 0,000 | | 4.700,00 € |
| FIBRA OTTICA - POSA SOTTERRANEA | ENEL | MT | | | MT | 4.065,000 | M | 21.138,00 € |
| STALLO INTERRUPTORE MT DI CP ED APPARECCHIATURE CONNESSE | ENEL | MT | nuovo interruttore in CP per MT CUOGHE | | MT | 0,000 | | 25.000,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI SEZ. LINEA MT IN CABINA ESISTENTE | ENEL | MT | DY802 3LE+T in cab. Via Spalletti | | MT | 0,000 | | 2.500,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI SEZ. LINEA MT IN CABINA ESISTENTE | ENEL | MT | DY802 3LE+T in cab. Via Spalletti | | MT | 0,000 | | 2.500,00 € |
| MONT. ELET. SCOMP. DI SEZ. LINEA MT IN CABINA ESISTENTE | ENEL | MT | DY802 3LE+T in cab. Via Spalletti | | MT | 0,000 | | 2.500,00 € |

La soluzione individuata, in base alla scelta da voi effettuata di avvalervi delle facoltà dell'Art. 6.4 del TICA, che coincide con il minimo tecnico prevede la connessione con una potenza in immissione di 40.000 kW.

I tempi di realizzazione pari a 1080 gg decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Si comunica che i costi medi corrispondenti all'impianto di rete sopradescritto sono come sopra riportati pari a: 797.190,50 € + IVA.

È Vostra facoltà, ai sensi dell'art. 16 del TICA, procedere alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Gli impianti di rete per la connessione, una volta completati, dovranno essere resi disponibili ad e-distribuzione per il collaudo e la conseguente accettazione.

Come stabilito nella delibera 564/2018/R/eel, per le domande di connessione presentate a far data dal primo gennaio 2019, il corrispettivo di collaudo è esposto suddiviso nelle seguenti tre voci:

- Verifiche documentali** (verifiche della documentazione da Lei presentata relativamente all'impianto di rete per la connessione)
- Verifiche in corso d'opera** (verifiche effettuate durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione per accertare la regolare e corretta esecuzione delle opere stesse (es. verifica fondazioni, plinti, scavi, materiale, opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche ex post, ecc.)
- Collaudo finale** (verifica effettuata al termine della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione propedeutica alla messa in esercizio dell'impianto stesso, comprensiva anche di eventuali prove, carotaggi ecc.)

L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite) risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Gli importi relativi a ciascuna delle suddette fasi sono indicati nella tabella di seguito riportata

CORRISPETTIVO DI COLLAUDO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 564/2018/R/eeI

| | Verifiche Documentali | | Controlli in corso d'opera | | Collaudi finali | | TOTALE | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| | Ore | Costi | Ore | Costi | Ore | Costi | Ore | Costi |
| Costo Totale Collaudo "Nuovo" | 221,00 | 7.514,00 | 270,84 | 9.750,24 | 498,89 | 17.960,04 | 990,73 | 35.224,28 |
| Costo Totale Collaudo "Modifica" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costo Totale Collaudo | 221,00 | 7.514,00 | 270,84 | 9.750,24 | 498,89 | 17.960,04 | 990,73 | 35.224,28 |

Per un importo complessivo del corrispettivo di collaudo a preventivo pari a **35.224,80 €+IVA**

Il dettaglio delle attività ricadenti nelle tre fasi di cui alla tabella precedente è riportato nella Sezione J della "Guida per le Connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" (di seguito anche solo "Guida per le Connessioni") a cui si rinvia. La Guida per le Connessioni è disponibile sul sito internet di e-distribuzione nella sezione dedicata ai Produttori.

Qualora decediate di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'art. 16.3 TICA, con la sottoscrizione del contratto di realizzazione delle opere e contestualmente all'invio del progetto esecutivo dell'impianto dovrete trasmettere anche la documentazione attestante il pagamento del suddetto il corrispettivo di collaudo a preventivo.

Infatti, per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione verrà stipulato un apposito contratto contenente in dettaglio le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, compreso un piano cronologico delle attività con esplicitate anche le tempistiche previste per le varie fasi di collaudo.

Per l'esecuzione delle attività di collaudo di cui alle suddette fasi b e c verrà predisposto dal personale da noi incaricato un apposito verbale riportante quanto accertato in sede di verifica. Qualora la verifica non sia possibile effettuarla per causa a Lei imputabile verrà comunque redatto il verbale con esito negativo e i tutti i costi relativi allo spostamento del personale o dei soggetti incaricati Vi saranno addebitati.

A conclusione del collaudo finale con esito positivo, vi verrà comunicato il corrispettivo di collaudo di conguaglio redatto sulla base di quanto riportato nei singoli verbali di cui sopra e degli eventuali costi di fasi di collaudo concluse con esito negativo.

L'eventuale differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo Vi verrà fatturata se positiva ovvero restituita se negativa attraverso l'emissione di una nota di credito.

Il pagamento dell'eventuale fattura emessa per la differenza degli oneri di collaudo dovuti dovrà essere da Lei effettuato entro il termine previsto nella stessa. In caso di ritardo nel pagamento di tale differenza e qualora l'impianto di produzione sia stato già attivato, la scrivente, previo sollecito potrà procedere, sino al ricevimento del pagamento degli importi dovuti maggiorati degli interessi legali maturati, alla disattivazione dell'impianto di produzione.

Vi specifichiamo altresì che l'impianto di rete da Lei realizzato dovrà essere oggetto di cessione mediante sottoscrizione di specifico contratto.

Le evidenziamo che, dopo il collaudo positivo dell'impianto di rete da Lei realizzato e la redazione dei relativi verbali di consegna redatti durante le fasi b) e c) dei collaudi, e-distribuzione la scrivente sarà immessa nel possesso gratuito dell'impianto in questione. In ogni caso, sino a quando non si procederà alla stipulazione dell'atto di cessione per detto impianto di rete, i costi per la manutenzione e per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti dello stesso rimangono a Suo esclusivo carico.

Tutti i costi sopra riportati saranno determinati in via definitiva nella STMD.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

La suddetta STMD verrà inviata su Vostra richiesta, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni e del versamento del corrispettivo per l'ottenimento della stessa.

Inoltre Vi facciamo presente che, qualora la soluzione tecnica di connessione alla rete del Vs. Impianto di produzione dovesse risultare, in tutto o in parte, comune ad altri impianti di produzione, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i vari richiedenti interessati. Sarà nostra cura trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento, che potrà riguardare la fase autorizzativa mentre dovrà necessariamente attuarsi per la fase realizzativa.

3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE

Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo Complesso (art. 10.1 TICA).

I tempi per la realizzazione della connessione, determinati in via indicativa, con riferimento all'impianto di rete, sono di 1080 giorni lavorativi per i lavori sopra indicati e per il potenziamento dalla cabina primaria SALARA.

Vi evidenziamo che per la connessione del vostro impianto di produzione sono necessarie opere sulle infrastrutture di un altro Gestore (TERNA) comunicateci dallo stesso nell'ambito del coordinamento tra Gestori e riportate nella STMG di Terna del 18/08/2021 allegata.

Nel suddetto documento sono descritti gli interventi previsti sugli impianti RTN e i tempi di realizzazione.

I tempi indicati decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione di cui al Codice di Rete (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

e-distribuzione non risponde di eventuali danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori di propria competenza per cause non imputabili alla stessa. È Vostra facoltà, ai sensi dell'art. 16 del TICA, procedere direttamente alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Qualora sia Vs. intenzione esercitare tale facoltà, dovrete darne comunicazione al momento della accettazione della presente STMG.

Vi facciamo fin d'ora presente che per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione dovrete sottoscrivere apposito contratto previsto nelle condizioni generali del contratto di connessione. Tale contratto Vi verrà inviato in allegato alla STMD che conterrà inoltre gli oneri che dovrete corrispondere per il collaudo degli impianti da Voi realizzati.

4. CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE

La soluzione tecnica minima individuata da e-distribuzione è la seguente:
 Connessione dell'impianto di produzione su nuovo punto di consegna.

Corrispettivo di connessione $C = (CR) * P / P_{max} = 721.439,37 + IVA \text{ €}$,

per cui $C = 797.190,50 * 40.000 / 44.200 = 721.439,37\text{€}$

dove:

- CR = costo di realizzazione della connessione: 797.190,50 €;
- CE = Costo interventi su rete esistente: 0 €;
- P = potenza in immissione impianto 40.000 kW;
- Pmax = capacità massima della connessione 44.200 kW.

Per la richiesta della STMD dovrà corrispondere l'importo di 21.250,00 € + IVA, come definito dall' Art. 26.1 del TICA.

5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI

Le facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici, e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera. Eventuali Sue esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici da sostenere.

6. ITER AUTORIZZATIVO E RELATIVE INFORMAZIONI

La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di adeguamento e/o sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della "cantierabilità" delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina.

Tale gestione comporta quindi l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e/o dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia per l'ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione.

Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel **RD n. 1775/33** e nelle Leggi di seguito evidenziate:

- **DECRETO PROVINCIA, T.U. 1775/33, L.R. 24/91**
- **PEREMESSO DI SCAVO PROVINCIA, L.R. 24/91**
- **PERMESSO DI SCAVO COMUNE, L.R. 24/91**

Nel caso di interventi sulla RTN, per l'iter autorizzativo relativo a tali interventi si dovrà tener conto di quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata al presente preventivo.

Se il tracciato dell'impianto di rete di distribuzione interessa aree private, è necessaria la costituzione delle relative servitù di elettrodotto, la cui consistenza dovrà essere conforme alla tabella allegata al presente preventivo. Tale servitù, in caso di acquisizione consensuale, dovrà essere costituita secondo il testo fac-simile da richiedere ad e-distribuzione, altrimenti dovrà essere ottenuta in via coattiva nel

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

rispetto delle indicazioni del DPR n. 327/01 e della relativa legislazione regionale. Per quanto riguarda gli interventi sulla RTN dovrà richiedere a Terna l'ampiezza delle fasce di rispetto dei loro impianti in modo da tenerne conto nell'ambito della progettazione autorizzativa degli stessi.

Qualora la localizzazione dell'impianto interessi aree pubbliche o interferisca con opere infrastrutturali e viarie, dovrà essere acquisito il relativo provvedimento per l'occupazione dell'area, nel rispetto delle convenzioni e-distribuzione/Enti eventualmente esistenti. Sarà a Sua cura verificare con e-distribuzione l'esistenza di tali accordi.

Per quanto concerne l'obbligo di informativa da parte del gestore di rete di cui agli artt. 21.2 e 21.9 del TICA, si segnala che nella redazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà tener conto:

- della normativa di settore sopra richiamata e, con riferimento agli eventuali interventi sulla RTN, della legge n. 290/03;
- della normativa disciplinante gli specifici vincoli (beni ambientali, ZPS, beni archeologici ecc..) eventualmente presenti nelle aree interessate dalla localizzazione del tracciato per l'impianto di rete;
- delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate da ogni singolo Ente competente alla gestione dei vincoli;
- delle convenzioni e-distribuzione/Enti interessati.

Si segnala altresì che nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo degli impianti elettrici è necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

In particolare si richiamano:

- la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n° 36 del 22/02/2001;
- la disciplina di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell'obiettivo di qualità e l'elencazione dei luoghi soggetti a tutela;
- le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per elettrodotti;
- il documento e-distribuzione "Linee Guida per l'applicazione del DM 29.05.08 - Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" pubblicata sul sito internet di e-distribuzione all'indirizzo:
<http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regoletecniche.aspx>
- Nell'istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opere di rete necessarie alla connessione si dovrà:
 - esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle suddette opere, propedeutica all'avvio dell'eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;
 - richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel caso di opere elettriche inamovibili;
 - precisare che le opere di rete necessarie alla connessione, se realizzate dal produttore, saranno cedute al gestore competente prima della messa in esercizio.

Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l'impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall'art. 1 octies della L. n.129/2010.

Qualora per la realizzazione dell'impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all'art. 6 Dleg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l'avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell'impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità delle aree sopraddette deve consentire la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.

Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione sopraddette.

Si sottolinea che l'istanza di autorizzazione unica di cui all'art.12 Dlgs n. 387/03 ovvero la richiesta di PAS di cui all'art. 6 del Dlgs 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere non potrà che essere del concessionario del servizio di distribuzione (e-distribuzione e/o altro gestore di tale servizio) e, limitatamente alle opere RTN, Terna.

Inoltre, sempre nell'ambito del procedimento autorizzativo o della PAS, dovrà essere fatto presente che, relativamente alle opere di rete per la connessione, non dovrà essere inserito, per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Con l'occasione rendiamo noto che le ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la progettazione ai fini autorizzativi dell'impianto di rete di distribuzione per la connessione potranno essere acquisite attraverso la consultazione del sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

e del documento "Guida per le connessioni alla rete di E-distribuzione" sez. G e J.

Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrà chiedere, all'atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso dovrà versare l'importo di 13.356,00 € + IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione. Tale importo è comprensivo del corrispettivo relativo alla predisposizione del piano particellare delle servitù.

Qualora l'impianto di produzione ricada nell'attività ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. c, D.Lgs. n. 28/2011) potrà chiedere e-distribuzione la gestione dell'intero iter autorizzativo relativo all'impianto direte per la connessione. Per la gestione di tale iter dovrà corrispondere con l'accettazione del presente preventivo l'importo di € 16.356,00 + IVA; tale importo è comprensivo del corrispettivo per predisposizione piano particellare e del corrispettivo relativo alla costituzione delle servitù di elettrodotto.

Si ribadisce che, per quanto attiene invece l'acquisizione dell'autorizzazione alla costruzione della rete di trasmissione nazionale, qualora il relativo iter autorizzativo non sia da Lei gestito, sarà nostra cura darne informativa a Terna per la gestione dello stesso.

Nel caso in cui Lei scelga di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all'istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovrà essere sottoposta ad e-distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all'art. 9 del TICA. La documentazione progettuale relativa agli eventuali interventi sulla RTN sarà da noi sottoposta alla validazione ed approvazione di Terna SpA.

Qualora **prima del rilascio del benessere tecnico sopraddetto**, dovessero pervenirci altre richieste di connessione a fronte delle quali dovesse risultare necessaria la realizzazione di impianti di rete comuni, ci riserviamo di convocare tutti i soggetti interessati per raggiungere, ove possibile, un accordo in ordine alla localizzazione dei suddetti impianti.

In ogni caso, **una volta rilasciato il benessere tecnico ad una soluzione progettuale**, tutti i progetti autorizzativi relativi alla connessione degli impianti di produzione interessati, in tutto o in parte, dalla medesima soluzione tecnica, dovranno essere adeguati in modo da garantire la compatibilità degli stessi al progetto approvato. Sarà quindi cura di e-distribuzione, una volta rilasciato il suddetto benessere tecnico, inviare informativa a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione.

Evidenziamo poi che, con la consegna della documentazione progettuale relativa all'impianto di rete per la connessione per il benessere tecnico sopraddetto, e-distribuzione viene autorizzata, con l'accettazione del presente preventivo, a riprodurre e divulgare tale progetto per le proprie attività di connessione e sviluppo della rete, nonché a trasmetterlo a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione di connessione.

Le facciamo presente che dovrà presentare, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 9 del TICA, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo di cui al suddetto articolo. I suddetti termini decorrono dalla data di accettazione del presente preventivo e sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione della validazione della documentazione progettuale delle opere per la connessione da portare in autorizzazione. Contestualmente dovrà inviarci un'ideonea informativa per attestare il rispetto di quanto sopra riportato. A tal fine potrà utilizzare il fac-simile pubblicato sul sito:

<http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Inoltre Lei è tenuto ad aggiornare e-distribuzione, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA ed informarla tempestivamente dell'ottenimento o meno delle autorizzazioni, allegando, nel caso di ottenimento delle suddette autorizzazioni, l'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ, rilasciata da Terna ai sensi dell'art. 36 del TICA.

Il riferimento e-distribuzione ai fini della convocazione nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 387/03 è:

e-distribuzione S.p.A. - Area Nord - Unità Sviluppo Rete - Casella Postale 17010 - via Pindaro 29, 20128 Milano

La scelta tra le possibili opzioni riconosciute relativamente all'iter autorizzativo di cui all'art. 21 del TICA dovrà essere indicata all'atto di accettazione del presente preventivo/STMG.

Gli eventuali pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente all'accettazione del preventivo.

7. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE

L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia sul punto di connessione, secondo quanto da Voi indicato nella richiesta di connessione, sarà effettuata da e-distribuzione, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato, che riportano anche i corrispettivi e le modalità di fatturazione.

La raccolta, validazione e registrazione delle letture è a carico di e-distribuzione, che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia per i clienti finali.

Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il soggetto individuato dall'art.7 dell'allegato TIME della delibera 654/2015/R/eel.

Può eventualmente modificare la sua scelta rispetto al servizio di misura, in sede di richiesta della STMD.

8. ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI

Il terreno su cui insiste l'impianto di consegna ed i fabbricati da Voi realizzati rimarranno di Vostra proprietà. Il terreno ed i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno utilizzati da e-distribuzione gratuitamente sino a quando il collegamento dei Vs. impianti di utenza e/o produzione resterà in essere. Qualora il terreno o i locali destinati all'impianto di consegna non siano di Vostra proprietà, Vi impegnate ad acquisire al più presto l'autorizzazione della proprietà alla stipulazione degli atti necessari alla regolazione, nel modo sopradetto, dell'utilizzazione dei beni da parte della nostra società.

9. INDENNIZZI

Qualora la presente STMG venisse messa a disposizione oltre i tempi previsti nelle MCC (Guida per le Connessioni alla Rete Elettrica di E-distribuzione), sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 28.1.

10. VALIDITA' DEL PREVENTIVO

Il periodo di validità del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.2 del TICA, è di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

11. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO/STMG

Qualora sia Sua intenzione accettare il presente preventivo/STMG è necessario inviare al seguente indirizzo: <https://produttori-e-distribuzione.it/portaleproduttori>, accedendo alla Sua area riservata, ed utilizzando il servizio apposito:

- **Vi precisiamo inoltre che con l'accettazione della STMG è previsto il versamento del 30% del corrispettivo di connessione pari a euro 216.431,81 €+ IVA**
- Eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di connessione, ovvero
- la richiesta ad e-distribuzione di curare il procedimento autorizzativo compresa la predisposizione della documentazione necessaria, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato precedentemente, ovvero
- la richiesta ad e-distribuzione di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l'iter autorizzativo allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato in precedenza.

Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:

bonifico bancario: INTESA SANPAOLO IBAN: IT69K0306902117100000009743 Intestato a e-distribuzione S.p.A. – Commerciale Rete - Connessioni indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità: T0738163 acconto 30% TICA

13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamiamo la Sua attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. n. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni.

14. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL RICHIEDENTE

Le rammentiamo, inoltre, che dovrà esserci inviata, pena la decadenza del preventivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo, nelle tempistiche previste dagli artt. 21.3, 21.5 e 21.8 del TICA., la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo da inviare al gestore di rete deve contenere "il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo". Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:

<http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Le comunichiamo altresì che, in base all'art. 23.3 del TICA, se il suo impianto di produzione non venisse realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, il preventivo verrà a decadere. E' quindi necessario che, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta. Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:

<http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Le evidenziamo inoltre che, come previsto dall'art. 23.2 del TICA, è Suo onere provvedere ad inviarci un crono-programma relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione ed al relativo aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.

Le ricordiamo che, come previsto dall'art. 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, dovrà registrare il medesimo impianto all'interno di GAUDÌ, accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETRICO/gaudi.aspx

Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell'impianto in GAUDÌ e sui successivi obblighi a Suo carico, necessari ai fini dell'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ, previsti dal TICA, può consultare i manuali pubblicati sul sito internet di Terna, e la "Guida per le connessioni alla rete di E-distribuzione".

Ci è infine gradita l'occasione di invitarLa a registrarsi presso il nostro sito internet al link:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/servizi_produuttori.aspx

al fine di poter usufruire dei nostri servizi gratuiti di verifica dello stato dell'iter di connessione relativo alla Sua richiesta.

Ai sensi dell'art. 31.1 della delibera AEEG ARG/Elt n. 99/08 e successive modifiche, il presente preventivo cesserà di validità qualora non comunichiate ufficialmente al gestore di rete interessato l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro 18 mesi dalla data di ricevimento dell'accettazione del presente preventivo. Nel caso in cui il termine sopraindicato non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause a Voi non imputabili, sarà Vs cura, ai sensi dell'art. 31.2 del TICA, al fine di evitare la decadenza del preventivo di connessione accettato, darne informazione alla scrivente società mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questo caso dovrete trasmetterci, con cadenza periodica di 6 mesi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter autorizzativo relativo alla connessione. In assenza dell'accettazione e delle comunicazioni di cui sopra nei termini indicati, la richiesta di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Per tutto l'iter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a Guindani Andrea n° telefonico 3296895134 mail A_NORD.produuttori@e-distribuzione.com e per la parte tecnica Ponchio Francesco telefonico 3292189753.

Le evidenziamo che l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo, con le modalità e tempistiche previste dall'art. 33 del TICA come modificato dalla deliberazione 328/2012/R/EEL.

In particolare precisiamo che la soluzione tecnica rimarrà valida per 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo. Scaduto tale termine senza che, in relazione al progetto dell'impianto di produzione, venga acquisita, laddove prevista, la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ovvero venga ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla costruzione, la soluzione tecnica in questione assumerà valore indicativo e quindi non sarà più vincolante per la nostra società.

Si fa presente che, decorso il termine dei 270 giorni lavorativi sopracitati, il responsabile del procedimento VIA o del procedimento di autorizzazione, in base all'art. 33.5 e 33.6 del TICA, nel caso ritenga possibile l'esito positivo del procedimento stesso, può verificare con la nostra società il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica minima indicata nel presente preventivo. Tale possibilità è riconosciuta anche a Lei, come previsto dall'art. 33.6 TICA, se ci invierà copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione

Con l'occasione comunichiamo di seguito il link del nostro sito internet sul quale potrete trovare informazioni utili ad ogni Vostra esigenza e-distribuzione.it/produuttori

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.edistribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

15. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo si trasmettono:

- Tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente"
- Specifica tecnica
- Planimetria con tracciato di massima dell'impianto di rete.
- Condizioni generali contratto di connessione
- Comunicazione di TERNA a seguito coord. Art. 35 del TICA

Con i migliori saluti.

Alberto Polti
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

**Larghezza delle fasce da asservire in presenza
di campate di lunghezza ricorrente¹**

| Tipo di linea | Natura conduttore | Sezione o diametro | Palificazione | Armamento | Lunghezza campata ricorrente (1) | Larghezza fascia (2) |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| BT | Cavo interrato | qualsiasi | | | | 3 m |
| MT | cavo aereo | qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | qualsiasi | 4 m |
| | Cavo interrato | qualsiasi | | | | 4 m |
| | rame nudo | 25/35 mm ² | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 11 m |
| | rame nudo | 70 mm ² | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 13 m |
| | Al- Acc. Lega di Al | Qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | 160 m | 13 m |
| | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | qualsiasi | 250 m | 19 m |
| AT fino a 150 kV | All-Acc | cj = 22,8 mm | tralicci semplice terna | sospeso | 400 m | 27 m |
| | | | tralicci doppia terna | sospeso | 400 m | 28 m |
| | All-Acc | □ = 31,5 mm | tralicci semplice terna | sospeso | 350 m | 29 m |
| | | | tralicci doppia terna | sospeso | 350 m | 30 m |
| | Cavo interrato | qualsiasi | | | | 5 m |

SPECIFICA TECNICA

ATTIVITA' NECESSARIE PER L'INIZIO DEI LAVORI:

1. Accettazione delle condizioni tecnico - economiche del preventivo secondo le modalità che Le saranno comunicate con la lettera preventivo

(La sola comunicazione di fine opere non costituisce accettazione del preventivo).

2. Comunicazione del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi di Sua competenza:

- ✓ Realizzazione fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile) vedi ALLEGATO 3
- ✓ Consegna documentazione prevista relativa alla cabina elettrica di consegna/distribuzione (atto/i definitivo/i trasferimento servitù d'uso a favore di e-distribuzione) e all'impianto di terra (in conformità a quanto previsto dalla "Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione")
- ✓ Consegna documentazione prevista relativa al transito di persone e mezzi per accedere al locale cabina posto all'interno della proprietà del Cliente (atto/i definitivo/i trasferimento servitù d'uso a favore di e-distribuzione)

3. A completamento delle informazioni necessarie al richiedente si allega la seguente documentazione:

- ✓ Schema unificare di connessione alla rete MT "ALLEGATO 1" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Estratto planimetrico riportante gli impianti di rete per la connessione in progetto "ALLEGATO 2" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Estratto planimetrico con indicazioni sul dimensionamento del fabbricato cabina ENEL "ALLEGATO 3" (*) (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Elenco indicativo documenti da produrre (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Elenco standard di adempimenti autorizzativi (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo "Distanze di sicurezza da altri impianti" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG10061 "Prescrizioni per la costruzione di Box Prefabbricati per apparecchiature elettriche" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG2061 "Box prefabbricati per apparecchiature elettriche" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG2093 "Cabine secondarie MT/BT in muratura e negli edifici civili" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Caratteristiche tecniche dell'impianto per la connessione (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Comunicazione di fine lavori "ALLEGATO P1" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Guida per la realizzazione dei cavidotti MT BT (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Standard realizzativi (Vedi documenti inviati per e-mail)

Codice Identificativo:

T0738163

N° Preventivo:

2

Cliente:

AIEM GREEN SRL

La “Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione” è disponibile nel nostro sito internet all’indirizzo: <http://www.e-distribuzione.it> nella sezione dedicata ai Produttori e comunque disponibile presso l’Unità Tecnica che ha in gestione la sua pratica.

I tempi per l’esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con una crocetta).

Modalità di Comunicazione (N.B. non utilizzare modalità di comunicazione diverse da quanto indicato)

- Utilizzare l’annesso “ALLEGATO P1”; tale modulo dovrà essere inviato al numero fax:

800083700

(COMPILAZIONE DELLA PARTE SOTTOSTANTE A CURA UNITA’ ESECUTRICE)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la presente Specifica Tecnica comprensiva di tutti gli allegati in essa richiamati (Scheda Tecnico-informativa e ALLEGATO P1)

Data di Consegna: 28/06/2022



Firma Incaricato Enel

(*) *Il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla cabina di e-distribuzione, dovrà essere preventivamente approvato da e-distribuzione prima della conferma dell’ordine al fornitore*

Tutte le informazioni contenute nella documentazione presente e negli allegati, devono essere considerate informazioni esemplificative e non esaustive per il Produttore allo scopo di valutare gli aspetti tecnico-costruttivi dell’opera da realizzare nella fattispecie “l’impianto di rete per la connessione”

SPECIFICA TECNICA

ATTIVITA' NECESSARIE PER L'INIZIO DEI LAVORI:

1. Accettazione delle condizioni tecnico - economiche del preventivo secondo le modalità che Le saranno comunicate con la lettera preventivo

(La sola comunicazione di fine opere non costituisce accettazione del preventivo).

2. Comunicazione del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi di Sua competenza:

- ✓ Realizzazione fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile) vedi ALLEGATO 3
- ✓ Consegna documentazione prevista relativa alla cabina elettrica di consegna/distribuzione (atto/i definitivo/i trasferimento servitù d'uso a favore di e-distribuzione) e all'impianto di terra (in conformità a quanto previsto dalla "Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione")
- ✓ Consegna documentazione prevista relativa al transito di persone e mezzi per accedere al locale cabina posto all'interno della proprietà del Cliente (atto/i definitivo/i trasferimento servitù d'uso a favore di e-distribuzione)

3. A completamento delle informazioni necessarie al richiedente si allega la seguente documentazione:

- ✓ Schema unificare di connessione alla rete MT "ALLEGATO 1" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Estratto planimetrico riportante gli impianti di rete per la connessione in progetto "ALLEGATO 2" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Estratto planimetrico con indicazioni sul dimensionamento del fabbricato cabina ENEL "ALLEGATO 3" (*) (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Elenco indicativo documenti da produrre (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Elenco standard di adempimenti autorizzativi (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo "Distanze di sicurezza da altri impianti" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG10061 "Prescrizioni per la costruzione di Box Prefabbricati per apparecchiature elettriche" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG2061 "Box prefabbricati per apparecchiature elettriche" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Fascicolo DG2093 "Cabine secondarie MT/BT in muratura e negli edifici civili" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Caratteristiche tecniche dell'impianto per la connessione (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Comunicazione di fine lavori "ALLEGATO P1" (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Guida per la realizzazione dei cavidotti MT BT (Vedi documenti inviati per e-mail)
- ✓ Standard realizzativi (Vedi documenti inviati per e-mail)

Codice Identificativo:
T0738163N° Preventivo:
2Cliente:
AIEM GREEN SRL

La “Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione” è disponibile nel nostro sito internet all’indirizzo: <http://www.e-distribuzione.it> nella sezione dedicata ai Produttori e comunque disponibile presso l’Unità Tecnica che ha in gestione la sua pratica.

I tempi per l’esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con una crocetta).

Modalità di Comunicazione (N.B. non utilizzare modalità di comunicazione diverse da quanto indicato)

- Utilizzare l’annesso “ALLEGATO P1”; tale modulo dovrà essere inviato al numero fax:

800083700

(COMPILAZIONE DELLA PARTE SOTTOSTANTE A CURA UNITA’ ESECUTRICE)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la presente Specifica Tecnica comprensiva di tutti gli allegati in essa richiamati (Scheda Tecnico-informativa e ALLEGATO P1)

Data di Consegna: ____ / ____ / ____

Cognome Nome

Firma Cliente

(*) *Il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla cabina di e-distribuzione, dovrà essere preventivamente approvato da e-distribuzione prima della conferma dell’ordine al fornitore*

Tutte le informazioni contenute nella documentazione presente e negli allegati, devono essere considerate informazioni esemplificative e non esaustive per il Produttore allo scopo di valutare gli aspetti tecnico-costruttivi dell’opera da realizzare nella fattispecie “l’impianto di rete per la connessione”

Comune di TRECENTA (RO)



Raccordo tra cab. VIA SPALLETTI e nuova cab. BERGUARINA FTV a carico e-distribuzione

Rimontaggio cabina con DY802 3LE+T

N° 4 LINEE MT 20 KV AL185

Comune di BAGNOLO DI PO (RO)

Comune di SALARA (RO)

LEGENDA

- Nuova linea in cavo sotterraneo in progetto
- Cabina di e-distribuzione esistente
- Cabina primaria
- Nuova cabina di sezionamento, trasformazione e consegna MT denominata "A/E/M"
- Servizi di transito a favore e distribuzione per accesso a nuova cabina

| | | | |
|--|---------------|--|------------------------|
| e-distribuzione Energia e Servizi Integrati | | Linee MT 20 KV BERGUARINA, CONTA AZI. CUOCHE via CF SALARA D20181501 | |
| Progetto: Realizzazione nuova cabina BERGUARINA FTV per compressore produttore | | Foglio: 20181501 | |
| 4-01 Sp. pratica n° 038/131 Comune di Salara (RO) - 15/05/2022 | | DISEGNATORE: RO | |
| N.: | SCALA: 1:5000 | DATA: 20/05/22 | CONTROLLATO: Rd |

AREA NORD - ELENCO PARERI PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MT REGIONE VENETO

| Autorizzazione | ENTE preposto al rilascio | Riferimento Normativo | Descrizione autorizzazione |
|-----------------------|---|---|--|
| Autorizzazione | REGIONE del VENETO | D.Lgs 387 del 23/12/2003 - Art. 12-e s.m.i. | Autorizzazione regionale impianto e connessione |
| Autorizzazione | Amministrazione Provinciale | LR 24/1991 | Autorizzazione provinciale a costruzione e all'esercizio connessione |
| Autorizzazione | Amministrazione Comunale | D.Lgs 387 del 23/12/2003 -Art. 12-e s.m.i. - LR 10/2010 | Autorizzazione comunale impianto e connessione |
| Nulla Osta | Ministero Sviluppo Economico (MISE) - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto | D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 (artt. 95-98) | Nulla osta alla costruzione (attestazione e dichiarazione) |
| Nulla Osta | Min Svil Economico - Uff Nazionale Minerario Idrocarburi - Bologna | LR 24/1991 | Nulla osta Idrocarburi (autocertificazione) |
| Parere e Concessione | Regione / AIPO / Consorzi Bonifica | RD 504/1923 , DGR n. 7/7868 del 2002 e s.m.i. | Interferenza demanio idrico |
| Parere e concessione | Amministrazione Comunale | LR 24/1991 | Attraversamento strade o beni comunali |
| Autorizzazione | REGIONE del VENETO | R.D. 3267/1923 | Vincolo idrogeologico |
| Autorizzazione | Amministrazione Regione / Provinciale / Comuni (solo aventi delega) / Ente Parco | D.Lgs. 22.1.2004 n.42 Codice beni culturali e paesaggio | Aut. Paesaggistica |
| Servitù | Proprietari aree interessate | C.civile art.1056; TU 327/01 (coattivo) | servitù cabina e linee afferenti e di passaggio |

[PEC](#)

Spettabile
e-distribuzione S.p.A.
Sviluppo Rete
Pianificazione Rete e Analisi Investimenti
Gestione Tecnica Connessioni
Via Ombrone, 2
00198 Roma (RM)
c.a. Ing. Marco di Clerico
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto: Coordinamento ai sensi dell'art. 35 del TICA - Codice Pratica: 202100994 –
Comune di Salara (RO) – Preventivo di connessione
Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN) per la Cabina Primaria denominata “Salara” per una potenza massima in
immissione pari a 52 MW e massima in prelievo di 15 MW.**

Con riferimento alla Vs. richiesta di modifica della connessione alla RTN relativa all'impianto in oggetto, Vi comunichiamo la soluzione di allacciamento che Terna S.p.A. è tenuta ad elaborare, ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di Rete).

Lo schema di allacciamento prevede il collegamento del Vs. impianto in doppia antenna su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento in doppia sbarra a 132 kV da inserire in entra – esce alle linee RTN 132 kV “Castelmassa – Lendinara” e “Bussolengo S.S. – Portale SEF”, previa realizzazione degli interventi 225-P e 318-P previsti dal Piano di Sviluppo Terna.

Vi comunichiamo che costituiscono impianti RTN per la connessione la nuova SE RTN in doppia sbarra a 132 kV e i relativi raccordi alle linee RTN suddette.

Vi rappresentiamo inoltre che:

- i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN per la connessione del Vs. impianto, in accordo con quanto previsto dal Codice di Rete, sono di 450 k€ per ciascuno stallo (al netto del costo dei terreni e della sistemazione del sito e nel rispetto di quanto previsto nel documento “Soluzioni Tecniche convenzionali per la connessione alla RTN – Rapporto sui costi medi degli impianti di rete” pubblicato sul ns. sito www.terna.it);

- i tempi di realizzazione degli impianti RTN per la connessione sono pari 16 mesi per la nuova SE RTN a 132 kV e 8 mesi + 1 mese/km per i raccordi e per gli interventi sulle linee esistenti.

I tempi di realizzazione suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione di cui al Codice di Rete (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Vi ricordiamo che la progettazione da parte Vs. degli impianti primari della CP in oggetto dovrà seguire i criteri finalizzati a renderli conformi alle necessità della RTN.

Qualora sia Vs. intenzione proseguire l'iter procedurale per la connessione dell'impianto in oggetto, è necessario che ci facciate pervenire l'accettazione della soluzione di connessione proposta entro 120 giorni dalla data della presente, secondo quanto previsto dal Codice di Rete.

In assenza dell'accettazione del preventivo, la pratica di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Vi ricordiamo che, successivamente all'accettazione, il progetto degli impianti RTN dovrà essere da Voi trasmesso a Terna, per essere formalmente approvato prima dell'avvio dell'iter autorizzativo; per maggiori dettagli sugli standard tecnici di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, Vi invitiamo a consultare i documenti pubblicati sul sito www.terna.it.

Riteniamo opportuno segnalare infine che, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario nell'area:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
- non si esclude che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell'effettivo scenario che verrà via via a concretizzarsi.

Con i migliori saluti.

Luca Piemonti

Firmato digitalmente da

Luca Piemonti

Data e ora della firma: 10/08/2021
12:06:44

Copia: DTNE/AOT-PD
DSC/ADTNE/AEA
DSC/ADTNE/POA
DTNE/UPRI
SPS-SP-PA
RIT/RIM/ARINE
PRI – PSR

Az.: PRI - CRT