

LEGENDA	
○	Altezza acque fredde
○ ○	Altezza acque freddo-ristante
CS 1/24	Calcolata di distribuzione acqua potabile fredda ad acqua calda sanitaria in colonna, completa di accessori, fissati in cemento ed fissano con copertolo
□	Piatta di scarico sifonata e pavimento, completa di griglia in acciaio inox
□	Pozzetto di collegamento con la rete generale di scarico acque reflue
—	Tubazione acqua potabile fredda, in acciaio zincato, con giunzioni filettate, colorata con guaina in materiale espanso e rifinita in lamierino d'alluminio nei tratti in vista
—	Tubazione acqua calda sanitaria in acciaio zincato, con giunzioni filettate, colorata con guaina in materiale espanso e rifinita in lamierino d'alluminio nei tratti in vista
—	Tubazione acqua calda sanitaria in acciaio zincato, con giunzioni filettate, colorata con guaina in materiale espanso e rifinita in lamierino d'alluminio nei tratti in vista
—	Tubazione e colonna di scarico acque reflue in polietilene ad alta densità, con giunzioni termoisolante
—	Tubazione e colonna di ventilazione rete di scarico acque reflue in polietilene ad alta densità, con giunzioni termoisolante

DIAMETRO TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AI SINGOLI APPARECCHI - ALIMENTAZIONE	
LAVABO, VASO A CASSETTA, ORINATOIO, LAVELLO CUCINA	Øa 16 mm
DOCCIA	Øa 20 mm
DIAMETRO TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO AI SINGOLI APPARECCHI - SCARICO	
LAVABO	DN 40
DOCCIA, ORINATOIO, LAVELLO CUCINA	DN 50
VASO A CASSETTA	DN 110

SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADE DEL FREJUS STAF S.p.A. Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)

RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA

IMPIANTI IDRICOSANITARI D IREZIONE DI ESERCIZIO E OK GOL PIANO TERRA

MSNET ENGINEERING S.p.A.
 Via Sincero, 105
 10121 Torino
 Tel. +39 011 5782411
 Fax. +39 011 5782426
 E-mail: info@msnet.it
 PEC: msnet@pec.com

Gruppo STAF
 P.Iva: 089545905
 Cap. Soc. E. 520.000 I.r.
 Cod. Fis. Reg. Imprese: 1208000010
 R.E.A. Torino 920200

Nota	Chia. Data	Indirizzo / Note	Stato per / Contabile da	Stato per / Contabile da	Stato per / Contabile da
0	08/07/13		N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)	N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)	N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)
A	07/07/13		N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)	N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)	N. COGNOME COGNOME COGNOMINI (cognome)

Code P D 2 C 3 A M U S 2 0 3 4 A A P P L A

Doc INDIZIO CED / ADRESSE CED CAA / I / 70 18 00 14

CIP C140600000001

SCHELETTI / SCALA 1:100

