



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI

DISPOSIZIONE N. 534 / 2024

OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA RILASCIATO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA E ALLA REGIONE TOSCANA PER PROCEDIMENTO INERENTE V.I.A. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "GRICCIANO" LUNGO LA S.R.T. N. 206 <PISANA-LIVORNESE> E LA S.P. N. 555 <DELLE COLLINE>, NEL COMUNE DI COLLESALVETTI.
SOGGETTO RICHIEDENTE: EDISON S.P.A. - COD. ID MINISTERO: 10848.
ISTANZE DI RILASCIO PARERE PROTOCOLLATE RISPETTIVAMENTE CON NOTE PEC PROT. N. 2433 DEL 02.02.2024 E N. 2822 DELL'08.02.2024.

Atto esente da imposta di bollo

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Silvia Borgo, Responsabile del Servizio Ambiente e Concessioni, giusta nomina presidenziale e conferimento di incarico dirigenziale del Settore Tecnico effettuato con Decreto della Provincia di Livorno n. 115 del 15.09.2023;

VISTA la seguente normativa:

- °l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
- °lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;
- °il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023;

ACQUISITE le note protocollate da questo Ente il giorno 02/02/2024 con il n° 2433 e il giorno 08.02.2024 con il n. 2822, con le quali, rispettivamente:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Valutazioni Ambientali) nella persona della Dirigente Orsola Renata Maria Reillo [Cod. Id. 10848];
- la Regione Toscana (Direzione Tutela Ambiente ed Energia), nella persona dell'Ing. Valentina Gentili,

chiedono ai soggetti interessati, dei quali fa parte questa Amministrazione Provinciale, di trasmettere il proprio parere di competenza inerente il procedimento riguardante V.I.A. relativo alla realizzazione di impianto agrivoltaico denominato "Gricciano" da parte della società richiedente, EDISON S.p.A., con sede legale a Milano (dati societari completi agli atti) lungo la S.R.T. n. 206 <Pisana-Livornese> e la S.P. n. 555 <delle Colline>, nel

comune di Collesalvetti;

CONSIDERATO che le opere richieste per l'impianto in questione ricadono complessivamente per la maggior parte al di fuori delle aree di competenza della Provincia di Livorno, per cui **il parere espresso con il presente atto è valido esclusivamente nell'ambito delle strade di cui questo Ente è proprietario, o affidategli in gestione dalla Regione Toscana;**

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il suddetto Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 03/05/2021 (denominato "Regolamento Provinciale per il Canone Unico");
- il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 6 del 01/07/2021;

ATTESO CHE, stante tutto quanto sopra richiamato, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, risulta essere competente al rilascio dei pareri di propria competenza e degli atti di concessione/nulla osta con occupazione del suolo per posa di manufatti o esecuzione di lavori lungo o in vista dei tratti di strade provinciali;

CONSIDERATE inoltre le seguenti disposizioni normative:

°l'art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e gli articoli 65, 66 e 67 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), che disciplinano in generale gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di comunicazione aeree e sotterranee, gasdotti ed altri impianti od opere interessanti la sede stradale;

PRESO ATTO che la Società **EDISON S.p.A. dovrà richiedere a questo Ente, a conclusione del procedimento, il rilascio della concessione di occupazione del suolo provinciale** nei tratti di propria competenza territoriale, per l'esecuzione dei lavori inerenti le opere da realizzare, e che il relativo **canone** per l'occupazione del suolo provinciale **dovrà essere versato prima del rilascio della suddetta concessione;**

VALUTATE le risultanze favorevoli dell'istruttoria;

VISTO E CONFERMATO il parere tecnico espresso dal personale incaricato di questo Servizio, le cui prescrizioni generiche sono riportate nel dispositivo del presente atto;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi con l'istante, attestata con la sottoscrizione in calce del presente atto;

RITENUTA pertanto dovuta, per tutto quanto sopra, l'emissione del provvedimento richiesto,

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Valutazioni Ambientali) nella persona della Dirigente Orsola Renata Maria Reillo [Cod. Id. 10848] ed alla Regione Toscana (Direzione Tutela Ambiente ed Energia), nella persona dell'Ing. Valentina Gentili, **per procedimento riguardante V.I.A.** relativo alla realizzazione di impianto agrivoltaico denominato "Gricciano" da parte della società richiedente, EDISON S.p.A., con sede legale a Milano (dati societari completi agli atti), lungo la S.R.T. n. 206 <Pisana-Livornese> e la S.P. n. 555 <delle Colline>, nel comune di Collesalveti, sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni tecniche riportate di seguito.

Le opere previste nella proposta in oggetto che sono influenti nell'ambito di competenza della Provincia di Livorno sono:

- 1) recinzione e piantumazioni fronteggianti la S.R.T. n. 206 <Pisana-Livornese>;
- 2) realizzazione di accesso di cantiere in corrispondenza dell'intersezione tra la S.R.T. n. 206 e Via dello Zannone;
- 3) costruzione della cabina di raccolta a media tensione e della cabina di elevazione a media e alta tensione;
- 4) installazione degli impianti di videosorveglianza in prossimità della S.R.T. n. 206;
- 5) manomissione delle pertinenze stradali in attraversamento con scavo a sezione aperta per cavidotto ad alta tensione della S.R.T. n. 206 al Km. 36,700;
- 6) manomissione delle pertinenze stradali in percorrenza con scavo a sezione aperta per cavidotto ad alta tensione della S.R.T. n. 206 fra i Km. 36,700 e 36,450;
- 7) manomissione delle pertinenze stradali in percorrenza con scavo a sezione aperta per cavidotto ad alta tensione della S.P. n. 555 fra i Km. 4,250 e 3,480.

Tutte le opere di cui ai punti precedenti dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), per le quali dovranno essere presentate le relative richieste.

Le prescrizioni di dettaglio sulle opere saranno impartite in quell'occasione.

Esaminando gli elaborati progettuali disponibili fin dalla presentazione delle istanze citate, è possibile impartire le seguenti indicazioni di carattere generale.

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERICHE

L'orientamento dei pannelli fotovoltaici dovrà essere impostato in modo da non provocare abbagliamento alle persone circolanti sulla strada pubblica.

Le recinzioni e le siepi frangenti le strade provinciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 3 metri dal confine stradale, individuato nel ciglio esterno della cunetta (fossa) stradale come previsto dall'art. 3 c.1) punto 10 del Codice della Strada; le piantumazioni con essenze di alto fusto dovranno essere poste alla distanza prevista dall'art. 26 c. 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada).

L'accesso di cantiere non potrà essere realizzato in corrispondenza dell'intersezione con Via dello Zannone, a meno che questa non sia interdetta alla normale circolazione; la posizione dello stesso potrà essere traslata anche lungo la S.R.T. n. 206, in funzione di una corretta gestione dei flussi di transito dei mezzi d'opera in relazione al traffico ordinario.

La posizione delle cabine di raccolta e di elevazione dovrà essere prevista al di fuori della fascia di rispetto stradale di 30 metri prescritta dall'art. 26 del D.P.R. n. 495 del 1992.

Gli impianti di videosorveglianza dovranno essere orientati in modo da non riprendere la sede stradale; i pali di supporto dei dispositivi, sia telecamere che eventuali corpi illuminanti, dovranno essere posti ad una distanza minima dalla carreggiata pari all'altezza del palo stesso.

Le manomissioni stradali per la posa degli elettrodotti dovranno essere eseguite preferibilmente con la tecnica <no-dig> o al di fuori delle aree pavimentate.

Nel caso di manomissione di aree pavimentate sarà richiesto il ripristino completo della pavimentazione dell'intera carreggiata o della semicarreggiata a giudizio insindacabile di questo Ente; non saranno consentiti pozzetti di ispezione posti in carreggiata; la profondità minima di ogni condotta, anche quelle diverse dall'elettrodotto, è di un metro al disotto della superficie; **prescrizioni tecniche di dettaglio saranno impartite in occasione del rilascio delle necessarie autorizzazioni.**

Le opere idrauliche previste non potranno scaricare acque nelle cunette (fosse) stradali, a meno che non siano verificate le portate; ogni eventuale scarico nelle cunette stradali dovrà essere autorizzato.

CONDIZIONI FINALI

Ai sensi della normativa vigente in materia, il presente atto, rilasciato a titolo di parere, è esente sia dal versamento degli oneri istruttori che dall'imposta di bollo.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di altri Enti disciplinanti la materia.

Il presente atto viene iscritto nel registro delle disposizioni dirigenziali dell'Amministrazione Provinciale, trasmesso al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e alla Regione Toscana, pubblicato sull'Albo On Line dell'Amministrazione stessa e nelle forme di legge.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto

dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 01/03/2024

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
BORGO SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

La Provincia di Livorno dichiara che - in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali - relativamente al presente procedimento potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno.