Comune di Petralia Sottana
Provincia di Palermo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo dismissione

COMMITTENTE: HF Solar 12 S.r.l.

Data, 03/07/2023

IL TECNICO

dario
siracusa
26.07.2023
07:48:05
GMT+00:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.03.03	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausili ... a sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno Demolizione locali conversione e trasformazione e servizi ausiliari					1´202,00		
	SOMMANO m³					1´202,00	8,98	10´793,96
2 21.01.03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Demolizione Fondazioni					821,10		
	SOMMANO m³					821,10	428,84	352´120,52
3 01.02.05.001	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Trasporto a discarica fondazioni e scarti no differenziati	821,10	17,50			14´369,25		
	SOMMANO m³ x km					14´369,25	0,65	9´340,01
4 NP 24	Rimozione di opere in ferro, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. rimozione strutture fotovoltaiche da 28 moduli ciascuna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	706´483,20	706´483,20
5 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipaz ... necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Rinterro scavo cabine					821,10		
	SOMMANO m³					821,10	7,42	6´092,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´084´830,25
	T O T A L E euro							1´084´830,25

Data, 03/07/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							