

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESAGNE, BRINDISI E
CELLINO SAN MARCO IN LOC. LO SPECCHIONE (BR)
POTENZA NOMINALE 79,2 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

ing. Giulia MONTRONE

ing. Francesco DE BARTOLO

geom. Rosa CONTINI

STUDI SPECIALISTICI

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Antonio FALCONE

STUDIO FAUNISTICO

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE

E PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

SIA.ES.12 ARCHEOLOGIA


ES.12.2.1 Catalogo Mosi Multipolygon

REV. DATA DESCRIZIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE



Sito 001 - Masseria Lucci (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_001)



Localizzazione: Brindisi (BR), Masseria Lucci,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Presso mass. Lucci, Quilici segnala un insediamento attivo dall'età romana fino alla prima età medievale. Sono stati rinvenuti numerosi frammenti fittili.


INTERPRETAZIONE : villa di età romana; insediamento (?) di VII-X sec. d.C.

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, S2
AURIEMMA R., Salentum a Salo. Porti, approdi, merci e scambi lungo la costa adriatica del Salento, Galatina 2004, Volume I, p. 123, R. 130


Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

GNA (Censimento)

PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)



Sito 002 - Sant'Anna (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_002)



Localizzazione: Mesagne (BR), Sant'Anna,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili

INTERPRETAZIONE : villa databile tra I e VI sec. d.C

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)
PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)



Sito 003 - Madonna della Grazie (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_003)



Localizzazione: Mesagne (BR), Madonna della Grazie,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {necropoli}, {Età Arcaica, Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Nei pressi della chiesa sono state rinvenute epigrafi messapiche, un'epigrafe latina su lastra marmorea, una sepoltura in laterizio.

INTERPRETAZIONE : necropoli complessivamente databile tra la metà del I e il III sec. d.C.

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, TUT 412.

MARANGIO C., La romanizzazione dell'ager brindisinus, in RicStBrindisi VIII, 1975, 117.


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, S6

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)



Sito 004 - Località Casino Guardiano (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_004)



Localizzazione: Mesagne (BR), Località Casino Guardiano ,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Rinvenuto materiale sporadico di età tardo repubblicana e imperiale (tra cui vasi in ceramica a vernice nera, un frammento di sigillata italica), un'iscrizione funeraria e molte monete bizantine.


INTERPRETAZIONE : Villa romana, probile insediamento di età altomedievale

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, TUT 424.


MARANGIO 1978 – MARANGIO C., Nuovi contributi al supplemento del CIL IX. Municipium Brundisinum, in MARANGIO C., SANTORO C. (a cura di), Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, pp. 65-67.

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIS000615)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 005 - Masseria Verardi (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_005)



Localizzazione: Mesagne (BR), Masseria Verardi,

Definizione e cronologia: ritrovamento sporadico, {epigrafe}. {Età Romano repubblicana, non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale basso


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: "Resti antichi e rinvenimento di una epigrafe messapica"


INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, R 30

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 006 - Località Muro Maurizio (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_006)



Localizzazione: Mesagne (BR), Località Muro Maurizio,

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}, {Età del Ferro, Età Arcaica, Età Romana},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Il sito, noto per rinvenimenti occasionali, è stato oggetto negli ultimi anni di ricognizioni sistematiche intra-site e da sondaggi da parte della Libera Università di Amsterdam, che hanno consentito di ricostruirne la sequenza insediativa a partire dalle fasi più antiche del popolamento, databili all'età del Bronzo, fino alla tarda età romana. All'età del Bronzo rimanda una elevata concentrazione di frammenti ceramici (ceramica ad impasto del Proto-appenninico B) riscontrata nel settore orientale dell'area in seguito definita dal circuito murario di età ellenistica. Ben documentata dai materiali rinvenuti in superficie è la fase di occupazione che inizia nel corso della prima età del Ferro e si protrae senza soluzione di continuità fino alla piena età classica. In questo lungo periodo di occupazione, il sito si configura come un nucleo insediativo ampio e articolato la cui estensione e il cui sviluppo sono ipotizzabili sulla base della distribuzione dei frammenti ceramici riferibili a questa fase. I materiali più antichi sono riferibili al IX-VIII secolo a.C., momento in cui è possibile collocare cronologicamente la rioccupazione stabile del settore orientale dell'area definita dal circuito murario ellenistico. Da qui, nel corso dell'età arcaica e soprattutto a partire dal V secolo d.C. l'insediamento aumenta gradualmente la sua estensione. L'età altomedievale è attestata dal rinvenimento di alcune monete datate tra VII e IX sec. d. C. In età normanna nella zona esisteva un casale. Vincolo archeologico diretto (Istituito ai sensi della L. 1089)

INTERPRETAZIONE : Villaggio dell'Età del Bronzo e insediamento fortificato (età del Ferro, arcaica e classica)


APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, TUT 500.

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codici BRBIS001835; BRBIS001834; BRBIS000470)


PPTR (Zone di interesse archeologico)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

Vincoli in rete (ID 318892)



Sito 007 - Malvindi – Campofreddo (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_007)



Localizzazione: Mesagne (BR), Malvindi – Campofreddo,

Definizione e cronologia: luogo a uso pubblico, {impianto termale}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: In un'area interessata da un insediamento di età messapica, lo scavo archeologico ha portato alla luce quattro ambienti di un impianto termale di I sec.d. C, ricostruito nel III- IV sec. d. C. Nella zona sono state trovate anche monete di XVIII- IX sec. e tracce di frequentazione di età Medievale attestate da alcuni focolari e una calcaria. Vincolo archeologico diretto (L. 1089)


INTERPRETAZIONE : Impianto termale e villa di età romana (età imperiale- tardoantica); frequentazione di epoca medievale

APROSIO 2008 – APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 430, con bibliografia

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

PPTR (Zone di interesse archeologico)

Vincoli in rete (ID 284210)



Sito 008 - Masseria Malvindi (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_008)



Localizzazione: Mesagne (BR), Masseria Malvindi ,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {necropoli}. {Età Romana, Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Fu scoperta nel 1949 una necropoli messapica. Segnalata, per la fase romana, la presenza di un'areale di materiale archeologico a carattere votivo. Dallo stesso contesto proviene anche un frammento in marmo di una statua leonina.

INTERPRETAZIONE : Necropoli messapica, frequentazione di età romana


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X2

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codici BRBIU000945, BRBIS000432)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 009 - Masseria Calce (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_009)



Localizzazione: Mesagne (BR), Masseria Calce,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di 1500 mq in cui nel marzo 1970 sono stati rinvenuti resti di strutture in opus incertum riferite ad un impianto termale; a 50 m a sud ci sono tracce di una via greata. I materiali rinvenuti sono databili al II- III sec. d.C., e qualche frammento di età post-classica. Presente anche una necropoli con cinque iscrizioni. Il sito è stato identificato con quello del Casale di Calvignano.


INTERPRETAZIONE : Villa romana con impianto termale e necropoli, casale medievale

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 431, con bibliografia
QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X3

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 010 - Chiesa San Miserino (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_010)



Localizzazione: Brindisi (BR), Contrada Monticello,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Romana, Età Tardoantica, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Resti di una struttura in opus incertum con cupola in calcestruzzo ribassata. L'edificio sorge su un altipiano nei pressi di masseria Monticello in un'area frequentata in un arco cronologico molto ampio che va dall'età messapica a quella romana e altomedievale. Presenta diverse fasi costruttive di cui la più antica si data al VI secolo d.C. e rimanderebbe ad una chiesa paleocristiana. Presenta pianta ottagonale con absidi semicircolari e rettangolari aperte sui lati, inscritta nell'ambito di un quadrato, è coperta da calotta ribassata. La zona è identificata con il casale di Monticello, citato in un documento del 1133. Sono state rinvenute anche monete di VIII- IX sec. d. C. Vincolo archeologico diretto (L.1089/1939) N. B. (In Aree Non Idonee Fer - Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m questo sito è ubicato a 500 m a SO)


INTERPRETAZIONE : Chiesa Paleocristiana, Casale Medievale

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 553, con bibliografia
QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X 11

PPTR (UCP Zone di interesse archeologico, UCP area di rispetto- zone di interesse archeologico)
Vincoli in Rete (ID 284201)



Sito 011 - località Monticello (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_011)



Localizzazione: San Donaci (BR), località Monticello,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica, Età Altomedievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area con fitta presenza di materiale ceramico che attesta una frequentazione del sito dal II sec. a.C. per tutta l'età tardo antica sino all'Alto Medioevo.


INTERPRETAZIONE : Villa rustica di età romana

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 553, con bibliografia

PPTR (UCP- aree a rischio archeologico)



Sito 012 - Masseria Scaloti (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_012)



Localizzazione: Brindisi (BR), Masseria Scaloti,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili di I sec. a.C. - III secolo d.C.


INTERPRETAZIONE : Villa rustica di età romana

DE MITRI C., Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010, p. 73, n.138, con bibliografia

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 013 - Masseria Camarda (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_013)



Localizzazione: Brindisi (BR), Masseria Camarda,

Definizione e cronologia: insediamento, {insediamento fortificato}. {Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Toponimo di origine longobarda


INTERPRETAZIONE : Probabile accampamento fortificato altomedievale

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975.

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 014 - Masseria Esperti Vecchi (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_014)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria Esperti Vecchi,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili di II - IV secolo d.C.


INTERPRETAZIONE : Probabile villa rustica di età romana

DE MITRI C., Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010, p. 73, n.139


APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 549

Area non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)



Sito 015 - Località Cuciulina A (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_015)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Cuciulina,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Presenza di strutture ascrivibili a una villa rustica di età romana, tombe ed epigrafi in latino. Da ricognizioni si è potuto definire meglio l'arco cronologico di frequentazione, circoscritto al periodo compreso tra il II e il IV sec. d.C.

INTERPRETAZIONE : Villa rustica e necropoli di età imperiale- tardoantica


DE MITRI C. Inanissima Pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010, p. 73, n.137

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, x10

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Zone Archeologiche- arceo 22. Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codici BRBIS000340, BRBIS000337) Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m) PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)



Sito 016 - tra Masseria Esperti Vecchi e Masseria Annano (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_016)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), tra Masseria Esperti Vecchi e Masseria Annano,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Rinvenimento di materiale votivo


INTERPRETAZIONE : Luogo di culto?

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X8

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 017 - Masseria Annano (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_017)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria Annano,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili che attestano una frequentazione al II al IV secolo d.C.

INTERPRETAZIONE : Insediamento di età romano imperiale


APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 433

DE MITRI C., Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010, p. 73, n.136


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X9

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07; Archo_01



Sito 018 - Segnalazione archeologica PUG (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_018)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale non valutabile

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Segnalazione archeologica del PUG di Cellino S.Marco.

INTERPRETAZIONE : sssito non id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, archeo_18



Sito 019 - Masseria Muina A (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_019)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria Muina,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}. {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Area a rischio archeologico in PPTR (Segnalazione di ruderi indussi)

INTERPRETAZIONE : Ruderi

PPTR (Aree a rischio archeologico)



Sito 020 - Masseria Muina B (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_020)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria Muina,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Ruedri induessi in PPTR (Aree a rischio archeologico)

INTERPRETAZIONE : Ruedri

PPTR (Aree a rischio archeologico)



Sito 021 - Podere Nicola Turco (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_021)



Localizzazione: San Donaci (BR), Podere Nicola Turco,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {necropoli}, {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Segnalata la presenza di tombi di età romana insieme a cinque epigrafi in lingua latina e probabilmente di due stele del II secolo d.C. rinvenute nella vicina contrada Moncalieri. N. B. in "Aree non idonee Fer - Segnalazione carta dei Beni con Buffer di 100 m è posizionato 150 a sud; in PUTT- P è posizionato a 360 ma sud- ovest.

INTERPRETAZIONE : Insediamento di età romano- imperiale con necropoli

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 440


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X16

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIU000609)


Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)

PUTT-P (Segnalazioni archeologiche)

PPTR (Aree a rischio archeologico)



Sito 022 - Masseria Case Le Macchie (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_022)



Localizzazione: San Donaci (BR), Masseria Case Le Macchie,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Rinvenute alcune tombe e evidenze archeologiche pertinenti ad una villa rustica. In anni più recenti, le indagini di superficie hanno permesso di identificare un'area di frammenti fittili che attesta la frequentazione del sito tra II e IV secolo d.C.

INTERPRETAZIONE : Villa rustica con necropoli, di età romano- imperiale


DE MITRI C., Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010, p. 72 n. 131

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X13

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIS000346, BRBIS000343)
Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 023 - Località Masseria Palazzo (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_023)



Localizzazione: San Donaci (BR), Località Masseria Palazzo,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: A Nord di Masseria Palazzo nel 1965 venne scoperta e poi indagata attraverso uno scavo archeologico una villa rurale di età romana. La struttura era inoltre articolata in ambienti adibiti a terme (in particolare è stato indagato il calidario). Dall'area fu inoltre recuperata una statuetta fittile votiva. N. B. In Aree Non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con Buffer di 100 m) in Aprosio 2008, è ubicata 450 m circa a SO.

INTERPRETAZIONE : Villa rustica di età romano- imperiale.


APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 439.

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X14


PPTR (UCP Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIS001516)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 024 - Tra Podere Nicola Turco e Masseria Palazzo (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_024)



Localizzazione: San Donaci (BR), Podere Nicola Turco/Masseria Palazzo,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {necropoli}, {Età del Ferro},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Necropoli di tombe a fossa, rinvenimento di una fibula dell'età del ferro

INTERPRETAZIONE : Necropoli dell'età del ferro


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X15

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIU000217)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 025 - Giardino Montalieri (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_025)



Localizzazione: San Donaci (BR), Giardino Montalieri,

Definizione e cronologia: ritrovamento sporadico, {epigrafe}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale alto


Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: In seguito a ricognizioni sono state rinvenute due epigrafi funerarie una riferita a una Silvana e l'altra ad un Successus databili entrambe tra il I e il II sec. d.C.


INTERPRETAZIONE : Necropoli di età imperiale

DONATI A., Tecnica e cultura dell'officina epigrafica brindisina, Faenza 1969, p. 17

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIS001565)
Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 026 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco A (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_026)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_7



Sito 027 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco B (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_027)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:100-200 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_7



Sito 028 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco C (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_028)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}. {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:20-50 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_13



Sito 029 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco D (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_029)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Arceo_12



Sito 030 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco E (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_030)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_14



Sito 031 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco F (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_031)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}. {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_15



Sito 032 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco G (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_032)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_10



Sito 033 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco H (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_033)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:100-200 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_3



Sito 034 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco I (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_034)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_8



Sito 035 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco L (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_035)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:0-10 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio alto


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_21



Sito 036 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco M (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_036)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}. {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Arceo_9



Sito 037 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco N (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_037)



Localizzazione: San Donaci (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non Id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_19



Sito 038 - Località Masseria Veli (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_038)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Località Masseria Veli,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {tomba}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: In contrada Veli, nell'agosto del 1948, fu rinvenuta una tomba a forno, diversa morfologicamente da quelle rinvenute a S. Vito dei Normanni, Mesagne, Brindisi e da tutte le altre tombe sicule scoperte non solo nel Salento, ma in tutta la Puglia e nel Materano. La tomba, scavata nel banco tufaceo, è costituita da un pozzetto cilindrico di 3,30 m di profondità e 1,20 m di diametro; all'interno si aprono tre celle disuguali e disposte in livelli differenti. La tomba è databile fra il 2000 e il 1800 a.C.: è definita nella letteratura "a forno" e troverebbe corrispondenza con i tipi "a grotticella".


INTERPRETAZIONE : Tomba dell'Età del Bronzo

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, Y2

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIS000325)
Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 039 - Cellino San Marco (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_039)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: insediamento, {casale}. {Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Paese forse di origine antica, esistente nel Medioevo

INTERPRETAZIONE : Casale medievale


APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SQ 569

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, Y1

PPTR (Città consolidata)



Sito 040 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco P (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_040)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:50-100 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_2



Sito 041 - Masseria La Mea (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_041)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria La Mea,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romana, Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:20-50 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di frammenti con strutture di età ellenistica; strutture di età romana

INTERPRETAZIONE : Necropoli di età ellenistica; Villa di età romana

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 042 - Masseria Mea (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_042)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Masseria Mea,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:50-100 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio medio

DESCRIZIONE: Villa rustica, rinvenimento di epigrafe latina


INTERPRETAZIONE : Villa di età romana

APOSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 434

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X17



Sito 043 - Segnalazione Archeologica PRG Cellino San Marco Q (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_043)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), ,

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {non determinabile},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Zona Archeologica PRG Cellino San Marco

INTERPRETAZIONE : Non id.

PUG Cellino S. Marco. Documento Programmatico Preliminare. Quadro Conoscitivo. Le risorse paesaggistiche comunali: i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, Tav. Q.C.07, Archeo_16



Sito 044 - Località Lo Specchione (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_044)



Localizzazione: Cellino San Marco (BR), Località Lo Specchione,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {}, {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:200-500 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Presenza di una specchia, un monumento megalitico realizzato con la sovrapposizione a secco di grossi blocchi in pietra. Si innalza, in forma approssimativamente conica, per un'altezza compresa tra i 10 ai 15 m.


INTERPRETAZIONE : Specchia

NEGLIA G., Il fenomeno delle cinte di "specchie" nella penisola salentina in Società di Storia Patria per la Puglia, Documenti e Monografie XXXV, Bari 1970, p.25


QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X1

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice BRBIU000050)

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 045 - Masseria Colemi (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_045)



Localizzazione: Brindisi (BR), Masseria Colemi ,

Definizione e cronologia: insediamento, {casale}. {Età Romana, Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Resti di un casale medioevale, rinvenimento di un pavimento a mosaico e di un altare


INTERPRETAZIONE : Casale medioevale e frequentazione di età romana

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, S9

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 046 - Tutturano (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_00002_046)



Localizzazione: Brindisi (BR), ,

Definizione e cronologia: insediamento, {area urbana, casale}. {Età Medievale, Età Moderna, Età Contemporanea},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Paese di origine medievale.

INTERPRETAZIONE : Casale?

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, S8



Sito 047 - Masseria Torricella (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_047)



Localizzazione: Brindisi (BR), Masseria Torricella,

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Attraverso saggi di scavo effettuati nel 1976 fu indagata una villa di età romano- imperiale. Nella stessa zona furono rinvenute anche monete tardo antiche di Teodosio I e Arcadio.


INTERPRETAZIONE : Villa romana

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, TUT 422 con bibliografia

Aree non Idonee Fer (Segnalazioni Carta Beni con buffer di 100 m)



Sito 048 - Masseria Falco (SABAP-BR-LE_2023_00024-NC_000002_048)



Localizzazione: San Donaci (BR), Masseria Falco,

Definizione e cronologia: area a uso funerario, {necropoli}, {Età Romana, Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Nella zona è segnalata una necropoli di età romana e un insediamento di età romano imperiale. In "Aree Non Idonee Fer" è ubicata 500 m a est.

INTERPRETAZIONE: Necropoli e insediamento di età romana

APROSIO M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008, SD 437

QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (a cura di), Repertorio dei beni culturali archeologici della provincia di Brindisi, Fasano 1975, X12

PPTR (UCP aree a rischio archeologico)

