Key plan 1:100.000

Legenda:

- Aerogeneratore
- Piazzole
- Aerogeneratore Piazzola definitiva
- Piazzola temporanea
- SE RTN Terna 380/150/36 kV
- Ampliamento SE RTN Terna 380/150/36 kV
- Cabina di Raccolta e BESS
- Cabina di Vettoriamento

Legenda tipologie posa cavidotti

- TIPO 1.1 - Posa in banchina su strada asfaltata 1 terna
- TIPO 1.2 - Posa in banchina su strada asfaltata 2 terne
- TIPO 1.3 - Posa in banchina su strada asfaltata 3 terne
- TIPO 1.4 - Posa in banchina su strada asfaltata 4 terne
- TIPO 2.1 - Posa su pavimentazione naturale 1 terna
- TIPO 2.4 - Posa su pavimentazione naturale 4 terne
- TIPO 3.1 - Posa in sede propria 1 terna
- TIPO 4.1 - Posa su nuova viabilità 1 terna
- TIPO 4.2 - Posa su nuova viabilità 2 terne
- TIPO 4.3 - Posa su nuova viabilità 3 terne
- TIPO 4.4 - Posa su nuova viabilità 4 terne
- TIPO 5 - Posa in TOC

WTG	Coordinate WGS84 fuso 33N	
	Est	Nord
TR01	757247,03	4490155,56
TR02	756493,00	4489023,06
TR03	756435,06	4488214,55
TR04	758156,70	4489144,36
TR05	757194,02	4488362,67
TR06	755655,97	4488045,05
TR07	757887,22	4486059,73

Tabella tratti cavidotti

Tratto	Tecnica	Lunghezza (m)
TR07-A	4.1	335
A-B	1.1	2190
C-TR02	4.2	265
D-TR02	4.2	310
B-I	1.1	160
E-F	1.1	295
F-TR03	1.1	1100
F-G	1.1	185
G-H	2.1	50
H-I	3	150
I-L	2.1	880
L-M	1.1	210
K-L	1.2	210
L-TR05	4.1	50
K-M	2.1	330
M-N	1.1	160
N-O	2.1	145
O-TR04	1.1	480
G-P	1.2	205
P-Q	3	70
Q-R	1.2	280
R-S	1.2	485
	1.4	495
S-BESS	4.4	95
	1.1	140
S-T	3.1	340
T-TR06	4.1	170
B-U	1.4	175
U-V	3	150
V-W	1.4	360
W-X	3	130
X-Y	1.4	530
Y-Z	3	20
Z-AA	1.4	520
AA-AB	1.4	1150
AB-AC	1.4	765
AC-AD	3	150
AD-AE	1.4	350
AE-AF	3	30
AF-AG	1.4	215
AG-AH	3	70
AH-AI	1.4	555
AI-AJ	1.4	910
AJ-AK	1.4	1130
AK-AL	3.3	465
AL-AM	1.4	2330
AM-AN	3	150
AN-AO	1.4	310
AO-AP	3	130
AP-AQ	1.4	1480
AQ-AR	3	330
AR-AS	1.4	1810
AS-AT	1.4	1130
AT-SSE STRL	1.4	285
Cab. Vett. SE TERNA	1.2	610

hope group
SINETI CORPS

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR) IN LOC. VALESIO (BR) POTENZA NOMINALE 50,4 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA
Ing. Fabio PICCAPIETRA
Ing. Viviana INGUSCIO
Ing. Giovanni Battista LAZZARESCHI
Ing. Francesco RACCOMANDA
COLLABORATOR
Ing. Giulio MORROSINO
geom. Rosa COVIELLO

STUDI SPECIALISTICI
ACUSTICA
geom. Andrea DI CAMILLO
ACCESSI
Ing. Andrea TRAZZONI
SUOLO E SOTTOSUOLO
dott. Geologo Giuseppe GESSA
VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE E PEDO AGRONOMICO
dott. Agronomo Luca ROSSI
ARCHEOLOGIA
dr.ssa archeol. Domenica CARRIERO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE
arch. Gaetano FERRARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA

PD.EG.3.CAVIDOTTI

EG.3.1.1 - Planimetria su ortofoto CTR [1:12]

REV.	DATA	DESCRIZIONE