

LA VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI RISPETTO ALLE OPERAZIONI AERONAUTICHE È STATA EFFETTUATA FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA ENAC 2022/002-ATP - VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DINTORNI AEROPORTUALI - ED L. N. 26.04.2022, CON CUI ENAC, CONSAPEVOLE DELLA CRESCITA DEL MERCATO DELL'ENERGIA SOLARE HA RITENUTO NECESSARIO VALUTARE LE MODALITÀ CON CUI LA GENERAZIONE DA ENERGIA SOLARE POSSA ESSERE PIENAMENTE COMPATIBILE CON I VINCOLI DELL'AVIAZIONE CIVILE. IN TAL SENSO, L'INTERESSE AERONAUTICO NEI CONFRONTI DEI PARCHI FOTOVOLTAICI È DETTATO IN PRIMO LUGO DALLA DISTANZA DELL'AEROPORTO. LE SUDDETTE LINEE GUIDA, INFATTI, PREVEDONO CHE PER I PARCHI FOTOVOLTAICI È RICHIESTA ISTRUTTORIA E PARERE/NULLA OSTA DI ENAC SE COLLOCATI ENTRO LA SUPERFICIE CONICA DELL'ARP (AERODROM REFERENCE POINT) DELL'AEROPORTO PIÙ VICINO CON DISTANZE MINIME DI:

- 6,0 KM PER AEROPORTI DI CODICE 3 O 4
- 3,6 KM PER AEROPORTI DI CODICE 2
- 2,7 KM PER AEROPORTI DI CODICE 1.

CONSIDERANDO IN MODO CAUTELATIVO LE CONDIZIONI PIÙ SFAVOREVOLI PER GLI AEROPORTI CHE RICADONO SULL'ISOLA, E QUINDI RICORRENDO A UNA DISTANZA MINIMA DI 6 KM, IN NESSUN CASO LE AREE DI PROGETTO INTERFERISCONO CON TALI SUPERFICI DI INTERESSE.

LE DISTANZE DAGLI AEROPORTI SONO INFATTI DI:


- CIRCA 60 KM DA CATANIA FONTANAROSSA
- CIRCA 58 KM DA CATANIA SIGONELLA
- CIRCA 55 KM DA COMISO
- CIRCA 115 KM DA PALERMO BOCCADIFALCO
- CIRCA 130 KM DA PALERMO PUNTA RAISI
- CIRCA 165 KM DA TRAPANI BIRGI.

CON LO STESSO CRITERIO, FACENDO RIFERIMENTO ANCHE AL TRAFFICO ELICOTTERISTICO LOCALE LEGATO AGLI ELIPORTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ENNA (UMBERTO I) E PIAZZA ARMERINA (MICHELE CHIELLO), LE AREE DI PROGETTO DISTANO CIRCA 16 KM DALL'ELIPORTO DI ENNA E 10 KM DA QUELLO DI PIAZZA ARMERINA.

INFINE, A UNA DISTANZA DI 11 KM RICADE L'AVIOSUPERFICIE PRIVATA "MARANO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAPERZIA.

TIPO	NOME	DISTANZA KM
AEROPORTO	COMISO	55
AEROPORTO	CATANIA SIGONELLA	58
AEROPORTO	CATANIA FONTANAROSSA	60
AEROPORTO	PALERMO BOCCADIFALCO	115
AEROPORTO	PALERMO PUNTA RAISI	130
AEROPORTO	TRAPANI BIRGI	165
ELIPORTO	OSPEDALE CHIELLO - PIAZZA ARMERINA	10
ELIPORTO	OSPEDALE UMBERTO I ENNA	16
AVIO-SUPERFICIE	CAMPO DI VOLO MARANO - PIETRAPERZIA	11

- LEGENDA**
- CONFINI DI PROPRIETÀ
  - AEROPORTI - ARP (FONTE ENAC)
  - ELISUPERFICI E AVIOSUPERFICI (FONTE ENAC)
  - AREA DI BUFFER 6 KM



REGIONE SICILIANA  
Libero consorzio dei comuni di Enna  
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "PIAZZA ARMERINA 1" DELLA POTENZA NOMINALE DI 65.677 kWp E POTENZA DI IMMISSIONE 53.500 kW E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN)**

COMMITTENTE:  
**Iberdrola Renovables Italia S.p.A.**  
Sede Legale: Piazza dell'Industria n. 40  
ROMA (RM) CAP 00144  
C.F./P. IVA 06977481008

SVILUPPATORE:  
**Fabroen s.r.l.**  
Sede Legale: Via Brunetto Latini n. 11  
Palermo (PA) CAP 90143  
C.F./P. IVA 05052730827  
Legale rappresentante  
Avv. Fabrizio Romeo

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO ART. 12 D.LGS N° 157 DEL 2003 - V.L.A. (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) ART. 23 E ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.M.E.

**TAVOLA INQUADRAMENTO OSTACOLI NAVIGAZIONE AEREA - DISTANZA DA AEROPORTO**

Data	Formato	Scala	Codice Elaborato	Codice Tema	Livello di progettazione	REV.	Visio
Dicembre 2023	A0	1:100.000	RS04EP00016A0	202202304	Definitiva	0	

COMMITTENTE	Iberdrola Renovables Italia S.p.A.	REDAZIONE	Dr. Arch. Calogero Morraele
REDAZIONE	Dr. Geol. Francesco La Mendola	REDAZIONE	Dr. Agr. Salvatore Puleri
SVILUPPATORE	Ing. El. Giuseppe Lo Presti	REDAZIONE	Arch. P.P. Alessandro Terrana