



Scala 1:10.000

- LEGENDA**
- Area installazione pannelli fotovoltaici
 - Recinzione impianto fotovoltaico
 - Distanza 30 m. da confine stradale
 - Opere di mitigazione a verde
 - Fascia tagliafuoco
 - Viabilità interna di progetto
 - Confine comunale
 - PS_X0 power station 3.000 KVA
 - PS_X0 power station 5.000 KVA
 - PS_X0 power station 6.000 KVA
 - Viabilità
 - Caviddotto interrato MT a 30kV in progetto
 - IRC - Stazione di smistamento della RTN in progetto
 - Area disponibile per altri produttori
 - Area sistema di sbarco comuni
 - Area stazione RENANTIS
 - Sistema di accumulo elettrochimico ("storage") da 10 MW
 - Linea esistente RTN DT AAT a 220 kV
 - Linea esistente RTN DT AAT a 220 kV - campata da demolire
 - IRC - Racordi DT AAT a 220 kV in progetto
 - IUC - Caviddotto interrato AAT a 220kV in progetto
 - Linea MT esistente
 - IRC - Sostegni linea 150 kV esistenti
 - IRC - sostegni alla linea AT in progetto per altro produttore
 - Impluvio naturale
 - Bacino artificiale
 - Interferenza con rete idrografica

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:
 SEZIONE N° 606070 - SEGESTA - CALATAFIMI
 SEZIONE N° 606080 - PIZZO MONTELONGO
 SEZIONE N° 606110 - MONTE BARONIA
 SEZIONE N° 606120 - SIRIGNANO

Identificativo interferenza	Comune	Foglio Particella adiacente	Contrada	Denominazione impluvio	Particolare risoluzione interferenza	Opera interferente	Area Bacino [mq]
I-01	Calatafimi-Segesta	68 24-55-94-57	Rincione	Vallone Pergole Rincione	01	Tombino su strada sterrata	7.796.144,61
I-02	Calatafimi-Segesta	68 60-96	Rincione	Affluente vallone Pergole Rincione	02	Tombino su strada interna di progetto	304.333,47
I-03	Calatafimi-Segesta	68 11-67-70	Pergole	Affluente Fiume Freddo	02	Tombino su strada interna di progetto	133.197,41
I-04	Calatafimi-Segesta	68 27-32-73-76	Pergole	Affluente Fiume Freddo	01	Attraversamento alveo	301.458,10
I-05	Monreale	68 22-36-99-100-101	Pergole	Fiume Freddo	01	Tombino su strada intercomunale	148.703.487,93
I-06	Monreale	138 138-139-140-141	Cardemosa	Affluente Fiume Freddo	04	Tombino su strada statale n.119	151.387,51
I-07	Monreale	355 133-351-499-800	Cardella	Affluente Fiume Freddo	05	Tombino su strada statale n.119	157.458,39
I-08	Monreale	355 359-451-858	Cardella	Affluente Fiume Freddo	05	Tombino su strada statale n.119	2.251.041,36
I-09	Monreale	355 23-99-291-358	Volta di falce	Torrente Volta la falce	05	Tombino su strada statale n.119	3.466.200,05
I-10	Monreale	355 536-649-651	Volta di falce	Affluente Fiume Freddo	05	Tombino su strada provinciale n.46	86.251,83

REGIONE SICILIA
 PROVINCE DI PALERMO E TRAPANI
 COMUNI DI CALATAFIMI E MONREALE

PROGETTO:
 Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili denominato "Pergole"

Progetto Definitivo

PROPONENTE:
 Renantis Sicilia S.r.l.
 (già Falck Renewables Sicilia S.r.l.)
 P.iva e C.F. 10531600962
 Sede legale in Viale Monreale, 259 - 20126 Milano

ELABORATO:
 Planimetria delle interferenze con rete idrografica

PROGETTISTA COORDINATORE:
 Dott. Ing. Eugenio B...
 (signature)

Scala:
 1:10.000

Tavola:
 06.A

Data:
 31 gennaio 2024

Rev.	Data revisione	Descrizione
00	01/02/2022	Prima emissione
01	31/01/2024	Seconda emissione