




IMPIANTO	STRUTTURA (pitch: 9,5 m)	N. MODULI X STRUTTURA	N. STRUTTURE	N. MODULI COMPLESSI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (KVa)	NUMERO CABINE
SEZIONE S1	TIPO 1: 2x13	26	13	338	690	0.23	3200	1
	TIPO 2: 2x26	52	20	1040	690	0.72		
TOTALE SEZ S1						0.95		
SEZIONE S2	TIPO 1: 2x13	26	113	2938	690	2.03	3200	3
	TIPO 2: 2x26	52	378	19656	690	13.56		
TOTALE SEZ S2						15.59		
SEZIONE S3	TIPO 1: 2x13	26	17	442	690	0.30	3200	1
	TIPO 2: 2x26	52	65	3380	690	2.33		
TOTALE SEZ S3						2.64		
SEZIONE S4	TIPO 1: 2x13	26	73	1898	690	1.31	3200	4
	TIPO 2: 2x26	52	527	27404	690	18.91	4480	1
TOTALE SEZ S4						20.22		
TOTALE				57096		39.40		10

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ACCESSO AREA IMPIANTO RECINZIONE IN PROGETTO FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO TRACKER - TIPO 1 (2x13 MODULI) TRACKER - TIPO 2 (2x26 MODULI) VIABILITÀ PERIMETRALE VIABILITÀ INTERNA VIABILITÀ ESTERNA FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNO RECINZIONE FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE | <p>CABINATI</p> <ul style="list-style-type: none"> CABINA ELETTRICA DI CONNESSIONE POWER STATION LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI MAGAZZINO |
|---|--|



0	20	40	100 m
0	1	2	5 cm

		Montana SpA Via Carlo Magno, 10 - 20121 Milano Tel. +39 02 5418173 Fax +39 02 5422880 www.montanasp.com P.IVA 01610200156 Cap.Soc. 800.000.000 €	
COMMITTENTE SOLAR CAPITAL 4 S.R.L. VIA REINELLA SNC 71017 - TORREMAGGIORE (FG)		PROGETTISTI ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726	
OGGETTO IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 39,40 MW COMUNE DI FOGGIA - COMUNE DI SAN SEVERO PROGETTO DEFINITIVO			
TAVOLA STATO DI PROGETTO LAYOUT		N. TAV. 8	
N. RIF. 2748_5573_FG-SS_VIA_T08_REV0_LAYOUT DI PROGETTO		Scala 1:2000	
È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA			