

# RISORSESARDE s.r.l.

EX SS131 KM 10. 500 SN  
09028 SESTU (CA)  
P.IVA 04015180922

## R20 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DISMISSIONI

PROGETTO PER LE REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI PICCO  
94,99 MW CON ACCUMULO DI 10MW SITO NEL  
COMUNE DI UTA IN LOCALITA' "SU INZIRU"  
E CONNESSIONE AT ALLA RETE ELETTRICA

SITA NEL COMUNE DI UTA E DI ASSEMINI

Data: Dicembre 2023

### PROGETTAZIONE



### PROGETTISTA INCARICATO

Ing. Luca Demontis  
Via Ruggero Bacone 4  
09134 Cagliari  
lucademontis@sviluppo-ambiente.com

### GRUPPO DI LAVORO

Ing. Filippo Mocchi    Ing. Michela Marcis    Archeol. A. Luisa Sanna  
Arch. Michela Usala    Ing. Giulia Argiolas    Geol. Andrea Serreli  
Ing. Marco Muroni    Ing. Roberto Mura  
Ing. Jacopo Mulas    Ing. Michele Suella



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 1 (C)	Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio in discarica	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	100.000,00	100.000,00
2 2 (C)	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	800.000,00	800.000,00
3 3 (C)	Smontaggio strutture di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	500.000,00	500.000,00
4 4 (C)	Rimozione canalette, materiale elettrico, pozzetti, smaltimento materiali	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	350.000,00	350.000,00
5 5 (C)	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	400.000,00	400.000,00
6 6 (C)	Rimozione e smaltimento batterie di stoccaggio	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	300.000,00	300.000,00
7 7 (C)	Dismissione di impianto di antintrusione, illuminazione e videosorveglianza, previa disalimentazione e verifica strumentale, compreso il recupero delle componenti funzionanti ed il conferimento in discarica di quelle obsolete o non funzionanti, nonché ogni onere e magistero per il trasporto e smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	20.000,00	20.000,00
8 SAR23_PF.00 12.0015.0001 (C)	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli							
A R I P O R T A R E								2.470.000,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							2.470.000,00 €
	di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa		5714,000			5714,00		
	Sommano kg					5714,00	2,00	11.428,00
9 SAR23_Pf.00 12.0015.0002 (C)	Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa					2,00		
	Sommano corpo	2,000				2,00		
						2,00	500,00	1.000,00
10 8 (C)	Ricostituzione del paesaggio agrario, mediante accurate opere di pulizia e spietramento del terreno da materiale di risulta vario dovuto alle lavorazioni di dismissione del campo fotovoltaico, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici e parzialmente a mano. Compreso ogni onere e magistero per il trasporto e smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	200.000,00	200.000,00
11 9 (C)	Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento					1,00		
	Sommano cad	1,000				1,00	800.000,00	800.000,00
	<b>T O T A L E</b>							<b>3.482.428,00</b>