

m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.004188705-03-2024



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
– Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Cultura – Soprintendenza
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10645] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di parco eolico denominato "Monte Pranu" costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU). Proponente: Sardeolica S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione ulteriori Osservazioni

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, richiamata la nota prot. D.G.A. n. 5319 del 16.02.2023, si trasmettono, in allegato, le note

- prot. n. 5829 del 15.02.2024 (prot. D.G.A. n. 5194 di pari data) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Servizio Agenti fisici [nome file: DGA 5194 del 15.02.2024 _ARPAS AG. FIS.];
- prot. n. 9743 del 22.02.2024 (prot. D.G.A. n. 6185 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale [Nome file: DGA 6185 del 22.02.2024 _STP];
- prot. n. 3039 del 01.03.2024 (prot. D.G.A. n. 7270 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna En.A. S. [Nome file: DGA 7270 del 01.03.2021 _ENAS];

La Scrivente D.G. si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

GIANSALVO SERRA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
04/03/2024 17:27:52



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2024 – E.I. 677.473.274

> Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze
Ambientali - Via Roma, n. 80 - 09123 Cagliari
Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: [ID: 10645] Impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SU DEI IS CAU" della potenza di 9.007.200 kWp ubicato in località "Su Dei Is Cau" nel Comune di Villaperuccio (SU).
Proponente: Società SF ELE III S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G. R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 7/23 -
Trasmissione contributi istruttori - Cod. attività: E 9.1.1.5.**

Richiesta R.A.S. del: 05/01/2024 **Prot.** 372

Pervenuta ad ARPAS il: 05/01/2024 **Prot.** 2024-586

Impatto Acustico

La procedura in oggetto prevede la realizzazione di un Impianto Agrifotovoltaico che coniuga la produzione di energia elettrica FER con colture specializzate (vite e d ulivo).

Il sito d'installazione è stato individuato nell'agro del Comune di Villaperuccio, Comune che ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, da cui risulta che il sito e l'area limitrofa sono classificati come aree di tipo misto (Classe Acustica III), fatta eccezione per il sedime cimiteriale che risulta nella Classe Acustica II.

Per valutare in via previsionale l'impatto acustico in fase di esercizio, vedi Allegato REL-SP-09 ACU, il Proponente, avvalendosi di TCA, ha individuato i Ricettori che sorgono a ridosso del confine dell'impianto FER ed ha verificato mediante rilievo strumentale la rumorosità preesistente nell'area in esame (Rumore Residuo) nel TR Diurno.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in un punto prossimo al Ricettore denominato Ric. 3, scelto quale riferimento rappresentativo delle caratteristiche acustiche della porzione di territorio.

Inoltre il TCA pone in evidenza che non ha effettuato i rilievi durante il TR Notturno, in quanto le sorgenti prevalenti sono riconducibili al traffico veicolare ed eventuali lavorazioni agricole straordinarie, pertanto nel TR Notturno il livello di rumore Residuo è ipotizzabile pari al livello Percentile L90.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2024 – E.I. 677.473.274

Acquisito il livello sonoro ex ante, il TCA ha utilizzato nel modello previsionale il livello di potenza sonora L_{WA} dei trasformatori, stimato in 72 dB(A). Poiché gli stessi saranno installati entro Shelter ha stimato il potere fonoisolante degli stessi in 5 dB.

Gli esiti della valutazione analitica condotta hanno reso i livelli di emissione sonora compatibili con i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, per la classe acustica più restrittiva (classe I).

Si evidenzia che il livello di Rumore Residuo acquisito nel punto di cui sopra, potrebbe non essere rappresentativo del clima acustico ex ante presso il Ricettore denominato Ric 4 in quanto, in prossimità di detto ricettore, sono presenti n. 3 Impianti FER FTV e pertanto per effettuare una corretta valutazione, ipotizzando comunque livelli di emissione simili a quanto calcolato, bisognerebbe acquisire anche il livello residuo di detta porzione di territorio.

Nello stesso elaborato Allegato REL-SP-09 ACU è presente la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del cantiere, che è stata condotta considerando il cantiere come un'unica sorgente che ricomprende tutti i mezzi indicati nell'apposita tabella.

Posto che l'area deputata ad ospitare il parco FTV è abbastanza ampia, è plausibile che avvengano lavorazioni in contemporanee in più siti. A tale proposito, a parere del Servizio scrivente, sarebbe consigliato che detta valutazione fosse modulata in funzione del cronoprogramma e delle lavorazioni più rumorose che saranno effettuate in prossimità dei ricettori.

Poiché il TCA riscontra il superamento dei limiti, prevede l'inserimento di adeguata barriera anti rumore al fine di limitare i disagi ai residenti. Nonostante le barriere gli esiti della simulazione evidenziano la necessità che le lavorazioni, debbano essere effettuate in deroga ai limiti normativi.

Al riguardo, si fa notare che, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate, tale barriera determinerebbe in alcuni casi l'incremento dei livelli sonori. Si richiede pertanto di rivedere con più attenzione il calcolo dell'impatto acustico del cantiere e le tabelle che riportano i valori di rumore ambientale e il relativo abbattimento della barriera anti rumore.

CEM

Per l'impatto Ambientale dei CEM, il Proponente ha predisposto una relazione, Allegato REL-SP-07-EMG, in cui sono elencate le parti dell'impianto, su cui è stata effettuata la valutazione, qui di seguito riportate.

- Al § 3.3 –Linee Elettriche in CA, sono contemplati i cavidotti interni all'impianto, ponendo in evidenza che le aree interne sono da classificare ai sensi della normativa come luoghi di lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2024 – E.I. 677.473.274

È previsto l'utilizzo prevalente di cavi posati a trifoglio. Poiché alcune linee condividono il medesimo scavo l'analisi è stata condotta sulle tipologie di posa, riportate nel § 3.3, sia per la posa su strade sterrate che per la posa su strade asfaltate.

La verifica è stata condotta analizzando una doppia terna nel medesimo scavo. Dalla rappresentazione grafica risulta che l'obiettivo di qualità è inferiore ai 3 μT a distanze maggiori a 2,38 m per parte, lungo il piano di calpestio.

Inoltre è stata verificata la DPA del cavo AT, sezione 630 mm²- 36 kV, che conetterà la futura Cabina d'Utenza alla CP Villaperuccio. Risulta dagli elaborati grafici che l'obiettivo di qualità è inferiore ai 3 μT a distanze maggiori a 1,80 m, lungo il piano di calpestio, calcolati dall'asse della linea.

- Al § 4.1 Calcolo Fasce di Rispetto per le cabine di campo viene valutata la DPA Cabine di Campo contenenti gli Inverter ed i Trasformatori (2x 2.500 kVA), l'esito del calcolo rende una DPA pari a 4,83 m, risultato approssimato, come prescritto a mezzo metro superiore.

Inoltre la valutazione è stata estesa alle cabine di consegna che conterranno Trasformatori MT/BT di potenza Apparente pari a 100 kVA, per le quali il Progettista dichiara una DPA pari a 2,00 m.

In merito alle Linee Elettriche CA pone in evidenza il fatto che, trattandosi di impianto Agrifotovoltaico, certamente i controlli periodici e le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie sulle apparecchiature elettriche saranno effettuate da personale professionalmente esposto, quindi la puntualizzazione del Progettista è fondata, mentre la conduzione dei fondi, trattandosi di impianto Agrifotovoltaico, sarà affidata a maestranze che, pur qualificate e specializzate, sono riconducibili a tutta la popolazione, pertanto si ritiene che per i cavidotti interni al Campo FTV, la valutazione debba essere estesa a tutte le tratte fornendo gli elementi salienti, quali corrente d'esercizio sezione dei cavi, per le verifiche d'istituto.

Si osserva inoltre che dalla Cartella 03 - RTN Enel nella Relazione Tecnica è specificato che l'allaccio tra le Cabine consegna (Lotto 1 e Lotto 2) sarà effettuato mediante posa di doppia terna di cavi tripolari ad elica visibile in formazione 3x(1X240) mm², rispondenti alle specifiche Enel, alla Tensione Nominale di 15 kV.

Sempre nella Relazione Tecnica sono indicate le opere nella Cabina Primaria che prevedono la posa di cavo MT di sezione 630 mm² e l'installazione di Quadro MT, tipo Container DY 770 AD U.

Confrontando gli elaborati, posto che la connessione sarà effettuata alla tensione di 15 kV, non è chiaro dove sarà ubicata la Cabina d'Utenza come non è chiara la necessità del doppio innalzamento della tensione 15 kV + 30 kV e 30 kV + 36 kV.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2024 – E.I. 677.473.274

Si ritiene che per quanto sopra detto occorra fornire le precisazione e i chiarimenti che consentano di effettuare correttamente le verifiche.

Nulla da eccepire per quanto per quanto prodotto per le Cabine di Campo, considerato che le DPA, riportate graficamente nella tavola FTV 022, essendo superiori a quanto calcolato, sono estremamente cautelative.

I Tecnici Istruttori

f.to Andrea Aramo

f.to Augusto Medda

II Direttore del Servizio

f.to Massimo Cappai

(documento firmato digitalmente)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio valutazione impatti e incidenze
ambientali

protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

e.p.c

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza ABAP città metropolitana di
Cagliari e province Oristano e Sud Sardegna

cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it

Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias

Oggetto: Progetto: Parco eolico denominato "Monte Pranu" costituito da n.10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio – Contributo istruttorio per VIA nazionale - INTEGRAZIONI
Ubicazione: Comune di Villaperuccio
Richiedente: Sardaeolica S.r.l
Posizione: 2024-176 (da citare nella risposta)

Si fa seguito a quanto rappresentato, dallo Scrivente Servizio, nel contributo istruttorio prot. n. 4902 del 29.01.2024, nel quale si chiedeva al corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) competente se le aree interessate dalle opere risultassero definite aree boscate secondo la L.R. 8/2016 e il D.Lgs. 34/2018.

Si rappresenta che dal riscontro del competente CFVA assunto agli atti con prot. n. 9017 del 19.02.2024, si evidenziano delle criticità relativamente agli aerogeneratori VP2, VP4 e VP10 in quanto ricadenti in aree classificabili come Bosco e definite dal PPR come aree naturali e subnaturali per le quali trova applicazione l'art. 23 delle NTA del PPR che vieta *"qualunque intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità eco sistemica o la fruibilità paesaggistica"*.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

A tal proposito, si evidenzia che la presenza delle aree boscate nel sedime di intervento rappresenta una criticità in sede di autorizzazione paesaggistica, pertanto si invita l'ente proponente a valutare la possibilità di spostare (o eliminare) la localizzazione dei sopraindicati aerogeneratori preferendo aree prive di vegetazione.

Si allega la comunicazione della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale prot. N 13120 del 19.02.2024 (Prot. RAS UTP n. 9017 del 19.02.2024).

Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico, si prega di contattare il funzionario istruttore Dott.ssa F. Martinelli al n. 0781.2703830, e-mail: fmartinelli@regione.sardegna.it o il Responsabile del settore Ing. N. Usai, tel. n. 070.6064325, e-mail: neusai@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Furcas

Resp. Sett.: Ing. N. Usai

Funz. Istrutt.: Dott.ssa F. Martinelli



Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- > Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- > Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali:
va@pec.mite.gov.it
- > Commissione Tecnica PNRR/PNIEC:
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
- e, p.c > Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
enti.locali@pec.regione.sardegna.it
- > Servizio DIGHE
SEDE

Codice ENAS: EO2024011601 (da indicare nelle successive comunicazioni)

Oggetto: [ID: 10645] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di parco eolico denominato "Monte Pranu" costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU). Proponente: Sardeolica S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota di pari oggetto del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente, RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 1420 del 16/01/2024, acquisita in ingresso al protocollo ENAS al numero 00657 del 16/01/2024, si rappresenta quanto segue:

- 1) in questa sede L'ENAS, in qualità di Ente Gestore delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi della L.R. 19/2006 e s.m.i, esprime le proprie valutazioni sulla compatibilità dell'intervento in oggetto con la sicurezza e continuità di esercizio delle opere del SIMR presenti nell'ambito territoriale interessato;

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice iPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

ALLEGATO_5_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE. ENTRATA. 0041889.04-



DIREZIONE GENERALE



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- 2) i lavori in argomento interferiscono con il “serbatoio idrico” della diga di “Monte Pranu”, opera che afferisce al SIMR e identificata con il codice 1B.S1, cioè con il lago artificiale creato a seguito dello sbarramento del Rio Palmas a Monti Pranu. In particolare risulta coinvolta la sponda orientale dell’invaso, in territorio del comune di Villaperuccio (SU);
- 3) l’esame della documentazione di progetto, consultabile sul sito del MASE, ha evidenziato come alcune strade di servizio (in particolare quelle che conducono agli aerogeneratori indicati con la sigle VP8, VP9, VP10) ricadano, almeno in parte, nell’area interna alla quota di massimo vaso della diga e pertanto, in alcuni periodi dell’anno, possono risultare soggette a sommersione e quindi non adatte a consentire un utilizzo continuativo di detta viabilità per la gestione e manutenzione degli aerogeneratori e delle relative connessioni elettriche. Ad ogni buon fine si allega la schematizzazione di massima dell’area demaniale. Essa, salvo più puntuali verifiche, può essere assunta come coincidente con quella della superficie del lago corrispondente alla quota di massimo vaso che il “Foglio Condizioni” della diga di Monte Pranu stabilisce a quota 45,50 m s.l.m. mentre la quota di massima regolazione (quota della soglia sfiorante dello scarico di superficie) è posta a 43,50 m s.l.m.;
- 4) la sommersione della viabilità di servizio può danneggiarne i manufatti e gli impianti in essa ospitati (ad esempio, elettrodotti). In nessun caso l’ENAS assumerà responsabilità alcuna per gli eventuali danni patiti dalla proponente in relazione al mancato utilizzo della viabilità di servizio ovvero in relazione al danneggiamento di cavidotti e/o altri impianti ubicati nell’area di massimo vaso del lago di Monte Pranu. Peraltro, eventuali dispersioni conseguenti al danneggiamento accidentale dei conduttori elettrici presenti nell’area di massimo vaso potrebbero favorire l’instaurarsi di un grave rischio elettrico in alcune zone dell’invaso proprio nel momento in cui queste sono interessate da una rilevante criticità idraulica;
- 5) nella documentazione di progetto non si rinvergono informazioni utili alla valutazione degli eventuali impatti che le attività di costruzione dell’impianto prima, e di esercizio successivamente, determineranno sulle attività di gestione ENAS comprese quelle connesse alla vigilanza delle sponde dell’invaso.

Tutto ciò premesso si esprime **PARERE NEGATIVO** alla realizzazione di opere e impianti all’interno dell’area demaniale e comunque all’interno dell’area di massimo vaso in quanto incompatibili con l’esercizio in sicurezza del serbatoio idrico della diga di Monte Pranu. Al fine del superamento della presente valutazione negativa si invita la proponente a formulare una revisione progettuale che preveda l’ubicazione di impianti e opere





DIREZIONE GENERALE



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

accessorie a opportuna distanza di sicurezza dalla linea di massimo invaso nonché ad integrare la documentazione dei lavori di che trattasi, nei successivi gradi di approfondimento della progettazione ora sviluppata al livello del progetto definitivo, con elaborati specifici, illustrativi degli impatti dei lavori sull'opera del SIMR, in relazione alle fasi di costruzione, gestione e dismissione dell'impianto, nonché delle relative misure di contenimento di detti impatti.

Si deve infine segnalare che, ai sensi della L.R. 19/2006, la titolarità delle opere del SIMR è della Regione Autonoma della Sardegna, pertanto, laddove per la realizzazione di nuove opere si origini una interferenza con le opere del SIMR il proponente l'intervento interferente dovrà acquisire il titolo autorizzativo (autorizzazione o concessione) presentando apposita istanza all'Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio demanio e patrimonio competente per territorio, che procederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio previa acquisizione del prescritto nulla osta ENAS.

Per il completamento dell'iter istruttorio ENAS, relativo all'utilizzo del sedime demaniale sul quale insistono le opere SIMR, il proponente dovrà provvedere a formulare istanza di Provvedimento Amministrativo ai sensi dell'Art 3 del Regolamento concernente "i criteri e le modalità d'uso da parte di terzi delle infrastrutture, delle opere e relative pertinenze appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna" gestite dall'ENAS, adottato con DAU n. 5 del 04.02.2016 consultabile sul sito istituzionale dell'ente (www.enas.sardegna.it).


Distinti Saluti

Allegati:

ALL 01 schematizzazione area demaniale sponda Villaperuccio (SU)

Il Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri



mm/RC – Coord. Settore S/S.Serra – Dir. Servizio PC

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice iPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E- mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it



Ente acque della Sardegna



La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

B9-A5-FA-E4-08-01-66-58-31-41-EE-AB-BE-44-BB-43-AF-6D-55-20
--

PAdES 1 di 1 del 01/03/2024 09:16:43

Soggetto: Giuliano Patteri

S.N. Certificato: 7CA9BCA4

Validità certificato dal 29/12/2023 07:29:52 al 29/12/2026 07:29:52

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
