

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38

"Tangenziale Sud di Sondrio"

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale

Codice Procedura: 10622

Il/La Sottoscritto/a **Claudio DEL DOSSO**

In qualità di **Incaricato**

presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica

Amministrazione/Ente/Società/Associazione **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti programmatici e pianificatori
- Altro: PARERE DI LEGGE ART 43 LR 31/2008 TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Clima
- Biodiversità
- Monitoraggio ambientale
- Altro: PARERE DI LEGGE ZPS RISERVA DEI BORDIGHI

Osservazione

Si ritrasmettono i pareri di competenza già trasmessi via PEC con prot. 1018 del 04.03.2024 e 1113 del 07.03.2024

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali

OSS_1013_VIA_DATI_PERS_20240307.pdf

Allegato 1 - riconferma parere 275

OSS_1013_VIA_ALL1_20240307.pdf

Allegato 2 - parere 275

OSS_1013_VIA_ALL2_20240307.pdf

Allegato 3 - parere 275 area tecnica

OSS_1013_VIA_ALL3_20240307.pdf

Allegato 4 - parere di incidenza Riserva dei Bordighi

OSS_1013_VIA_ALL4_20240307.pdf

Data 07/03/2024

Claudio DEL DOSSO



[ID: 10622] Procedura di V.I.A.-PNRR ex dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38 "Tangenziale Sud di Sondrio".

- Parere ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43.
- Parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997
- Parere in merito all'interferenza con la pista ciclopedonale "Sentiero Valtellina".

Rinconferma parere n. 275 e trasmissione parere di incidenza aggiornato.

Tramite applicativo WEB

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni
ambientali**

ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto:

- è soggetta a vincolo forestale ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43;
- è situata a una distanza minima di circa 120 m dal perimetro esterno della ZPS IT2040402 Riserva Naturale Bosco dei Bordighi;
- interferisce con la pista ciclopedonale "Sentiero Valtellina" gestita dalla scrivente Comunità Montana.

Con la presente **si riconferma il parere positivo n. 275, condizionato al rispetto delle prescrizioni** di cui ai singoli pareri allegati alla presente, ai fini del rilascio:

- dell'autorizzazione forestale ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;
- dell'interferenza con la pista ciclopedonale "Sentiero Valtellina".

Si allega inoltre parere aggiornato in merito alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 rilasciato dall'Ente Gestore della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi;

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA
F.to digitalmente Dott. Agr. Cinzia Leusciatti

Il responsabile del procedimento:
Claudio Del Dosso

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)
Tel: 0342 210331 | Mail: info@cmsondrio.it | PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142

www.cmsondrio.it



Parere n. 275 emesso ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43.

Procedura di V.I.A.-PNRR ex dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38 "Tangenziale Sud di Sondrio".

In merito all'istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto definitivo "Tangenziale sud di Sondrio", integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale Verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, con nota qui pervenuta in data 13/12/2023 prot. n. 6027, si precisa quanto segue.

VISTA la documentazione progettuale allegata alla sopra citata istanza datata agosto 2023 ed in particolare:

- elaborati di progetto a firma del dott. ing. Monni Stefano;
- relazione forestale a firma del dott. for. Enrico Pozzi;

ACCERTATO che l'area oggetto degli interventi di trasformazione del bosco in merito alla Legge regionale 2008 n. 31 art. 43 rientra tra gli ambiti di competenza della scrivente Comunità Montana che pertanto si deve esprimere in merito;

CONSIDERATE le motivazioni del vincolo;

ACCERTATO che le opere sono conformi ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale dgr 8/675 del 21 settembre 2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi", e ss.mm.ii;

VISTO il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale numero 12 del 29/03/2012, attuativo a decorrere dal 26/04/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA **la relazione forestale redatta dal dott. for. Enrico Pozzi** da cui si evince che:

- la richiesta di trasformazione è compatibile con le esigenze di conservazione delle biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa delle valanghe e della caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di azioni frangivento e di igiene ambientale locale;
- sono state valutate le possibili soluzioni alternative di minor impatto ambientale;

APPURATO dalla predetta relazione forestale, che dovranno essere trasformati indicativamente circa **9.881 mq** ricadenti nelle tipologie forestali del "robinieto" e delle "formazioni particolari". Nel progetto non si prevedono trasformazioni temporanee. A livello progettuale si riscontrano due situazioni di cantiere che potrebbero essere oggetto di trasformazione temporanea con ripristino a bosco e che non vengono ripristinate a bosco e quindi risulteranno definitivamente trasformate in quanto:

- Zona di sovrapposizione a futura opera RFI - circa 1244 mq di superficie interessati temporaneamente dal progetto ANAS come aree di cantiere risulteranno successivamente occupate da progetto RFI e quindi trasformate definitivamente.
- Pista di cantiere a sud del nuovo tracciato – trattasi di una ristretta fascia di 5 m di larghezza (circa 1790 mq) a margine del limite stradale. L'applicazione della normativa rispetto al codice stradale non consente una futura gestione ordinaria a bosco in quanto gli interventi manutentivi necessari non

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)

Tel: 0342 210331 | Mail: info@cmsondrio.it | PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142



sarebbero compatibili con una gestione forestale ordinaria. In questa fascia si prevede comunque la posa di siepe arboreo arbustiva con specie autoctone.

Pertanto sia le aree di cantiere per circa 3.034 mq sia le aree oggetto di intervento per i restanti 6.847 mq verranno considerati trasformati in maniera definitiva come già sopra precisato per un totale di 9.881 mq, di cui:

- mq. 8.637 computati tramite monetizzazione diretta degli interventi compensativi a carico dell'estensore del presente progetto ovvero ANAS;
- mq. 1.244 che verranno computati successivamente tramite monetizzazione diretta degli interventi compensativi a carico dell'estensore del progetto di RFI (come da accordo indicato negli elaborati di ANAS);

APPURATO che la quota pari al “costo di compensazione”, per il progetto in oggetto, è pari ad €. 50.955,36 e che ANAS ha optato per il versamento di una quota pari al “costo di compensazione” definita monetizzazione con una maggiorazione del 20%, per la realizzazione degli interventi compensativi da parte della stessa Comunità Montana Valtellina di Sondrio per una quota pari ad €. **61.146,44** come indicato nella relazione forestale.

TUTTO CIO' PREMESSO

si esprime **parere positivo condizionato** ai fini del rilascio dell'autorizzazione forestale ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

Dando atto che **il provvedimento diverrà efficace a seguito del versamento della quota di monetizzazione** da effettuarsi mediante girofondi sul conto di tesoreria unica 0032502 della Comunità Montana Valtellina di Sondrio oppure tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria presso la banca Crédit Agricole IBAN IT62Z0623011010000015804848, con la seguente causale “*monetizzazione per interventi compensativi – Tangenziale sud di Sondrio*”.

a condizione che:

- ❑ il versamento della quota di monetizzazione sopra indicato dovrà avvenire **obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori**;
- ❑ le piante oggetto di taglio dovranno essere esclusivamente quelle ostacolanti l'esecuzione dei lavori, il taglio dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007, in particolare dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni alla vegetazione circostante e alla rinnovazione naturale, sia con i tagli che con i movimenti terra;
- ❑ gli alberi abbattuti, le ramaglie e l'eventuale materiale di risulta degli scavi non utilizzabili in loco dovranno essere allontanati dal cantiere e portati ad apposita discarica;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA

F.to digitalmente Dott. Agr. Cinzia Leusciatti

Il responsabile del procedimento:
Claudio Del Dosso

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)

Tel: 0342 210331 | Mail: info@cmsondrio.it | PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142



Parere n. 275 emesso ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43.

Procedura di V.I.A.-PNRR ex dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38 "Tangenziale Sud di Sondrio".

In merito all'istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto definitivo "Tangenziale sud di Sondrio", integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale Verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, con nota qui pervenuta in data 13/12/2023 prot. n. 6027, si precisa quanto segue.

VISTA la documentazione progettuale allegata alla sopra citata istanza datata agosto 2023

TUTTO CIO' PREMESSO

si esprime **parere positivo** ai fini dell'interferenza con la pista ciclopedonale "Sentiero Valtellina" ed in particolare si esprime un giudizio positivo relativamente alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale di collegamento alla pista ciclopedonale suddetta realizzando un miglioramento sia per l'accesso che per la sicurezza dei fruitori interessati da quell'area.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to digitalmente Dott. Ing. Paolo Ferrari



FERRARI
PAOLO
11.01.2024
17:18:27
GMT+00:00



COMUNITÀ MONTANA
VALTELLINA DI SONDRIO



Oggetto: Procedura di V.I.A.-PNRR ex dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38 "Tangenziale Sud di Sondrio"
ZPS "IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" – Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997

F. 6.13.4/2022-33

VIA PEC ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Ambiente e Clima
Valutazioni Ambientali e bonifiche
Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

VISTA l'istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto definitivo "Tangenziale sud di Sondrio", integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale Verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, pervenuta in data 13/12/2023 ns prot. n. 6027.

VISTO il parere della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi ZPS IT2040402 trasmesso con nostra nota prot. n. 155 del 12/01/2024, condizionato al rispetto delle misure di mitigazione previste nello Studio di incidenza e nella Valutazione di impatto ambientale e di alcune prescrizioni contenute nella nota stessa.

DATO ATTO che la Regione Lombardia, con nota nostro prot. n. 943 del 27/02/2024, ha richiesto il parere di competenza dei vari Enti, a seguito della pubblicazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle integrazioni al progetto in oggetto e dell'avvio di nuova consultazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii.

VISTE le integrazioni pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT> (Codice procedura ID10622), in particolare il documento "*Relazione tecnica di riscontro integrazioni Via*" (codice elab. T00EG00GENRE03).

PREMESSO CIÒ con la presente si precisa quanto segue:

A livello precauzionale si ritiene che la nostra richiesta di cui alla precedente nota prot. n. 155 del 12/01/2024 sopra citata (prevedere ulteriore stazione di monitoraggio dell'avifauna nella ZPS IT2040402 Riserva Naturale Bosco dei Bordighi) sia pertinente e mirata alla tutela dell'area protetta; infatti le due stazioni di monitoraggio per la fauna proposte nel Piano di Monitoraggio ambientale sono localizzate in sponda destra idrografica del Fiume Adda, in ambiti già fortemente degradati e in cui non si riscontrano avvistamenti significativi (zona ex Elitellina MM_02 e zona a monte del Ponte del Navetto MM_01), mentre nessuna stazione di monitoraggio è prevista in sponda sinistra nell'unica area tutelata e ricca di fauna. Pertanto si richiede di prevedere una stazione di monitoraggio della fauna anche in sponda sinistra all'interno dell'area protetta o, in alternativa, almeno di spostare la stazione di monitoraggio della fauna, prevista in zona ex Elitellina MM_02, all'interno della Riserva prevedendola sia per la fauna-mammiferi che per l'avifauna (in zona da concordare con l'Ente gestore della Riserva).

Si chiede inoltre che il transetto di monitoraggio per l'avifauna inserito sul lato sinistro idrografico dell'Adda venga percorso anche nelle ore notturne, essendo la Riserva frequentata anche dagli uccelli rapaci notturni.

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)

Tel: 0342 210331 | Mail: info@cmsondrio.it | PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142

www.cmsondrio.it



PREMESSO CIO', come già comunicato con nota prot. n. 155 del 12/01/2024, si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza condizionato, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto in esame non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZPS IT2040402 "Riserva Regionale Bosco dei Bordighi", non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che vengano rispettate le misure di mitigazione previste nello Studio di incidenza e nella Valutazione di impatto Ambientale e che vengano rispettate altresì le seguenti prescrizioni:

- **oltre alla stazione di monitoraggio per l'avifauna (transetto), prevista sul lato destro idrografico del fiume Adda, si richiede di prevedere una stazione di monitoraggio della fauna anche in sponda sinistra all'interno dell'area protetta o, in alternativa, almeno di spostare la stazione di monitoraggio della fauna, prevista in zona ex Elitellina MM_02, all'interno della Riserva prevedendola sia per la fauna-mammiferi che per l'avifauna (in zona da concordare con l'Ente gestore della Riserva);**
- **si chiede inoltre che il transetto di monitoraggio per l'avifauna inserito sul lato sinistro idrografico dell'Adda venga percorso anche nelle ore notturne, essendo la Riserva frequentata anche dagli uccelli rapaci notturni;**
- dovrà essere preventivamente segnalato l'inizio lavori all'Ente gestore (Comunità Montana Valtellina di Sondrio) tramite PEC all'indirizzo protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it;
- dovranno essere tempestivamente trasmessi gli esiti dei monitoraggi previsti dal relativo piano tramite PEC all'indirizzo protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it;
- ad ultimazione dei lavori, prima del collaudo, si chiede di trasmettere alla Comunità Montana in qualità di Ente Gestore, specifica comunicazione con idonea documentazione fotografica relativa all'esecuzione dei lavori, al ripristino delle aree e all'avvenuto rispetto delle prescrizioni tramite PEC all'indirizzo protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it.

L'Ente Gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori/attività nel caso di rischio per la conservazione del Sito.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AGRICOLTURA
(F.to digitalmente Dott.ssa Agr. Cinzia Leusciatti)

Responsabile Procedimento: Dott. For. Giovanna Besio

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)

Tel: 0342 210331 | Mail: info@cmsondrio.it | PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142

www.cmsondrio.it