



NOTE GENERALI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
	PASSELLA PERFORATA IN ACCIAIO ZINCATO DIMENSIONI 300x100 mm PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE/SECONDARIA CON SETTO SEPARATORE TRA RETE PRIVILEGIATA E CONTINUITA ASSOLUTA
	CAVODOTTO INTERRATO COMPOSTO DA N. 4 TUBI IN PE CORRUGATO ESTERNAMENTE DIAMETRO 110 mm
	POZZETTO DI ISPEZIONE DIMENSIONI 60x60x60 cm CON CHIUSO CARRABILE IN GHISA
	PLAFONIERA IP65 A VISTA CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO CON 2 LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI DA 36 W E REATTORE ELETTRONICO
	CORPO ILLUMINANTE IP65 PER INSTALLAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO CON 2 LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE DA 18 W
	RIFLETTORE INDUSTRIALE IP65 A VISTA CON LAMPADA SAP-E DA 250W
	LUCE DI SICUREZZA CON COMPLESSO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE AUTONOMA 60 MINUTI CON PITTORAMA PER L'INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E 1 LAMPADA DA 18 W IP65
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA A VISTA IP55
	DEVATORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA A VISTA IP55

NOTE:
 - BASE ARCHITETTONICA DA ELABORATO: CG4300P8DCCD1CPR00000001B

Stretto di Messina
 Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
 Direzione di Strada
 Legge n° 1108 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatante)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACURS S.A.S. (Mandatante)
 ISHKAWAJMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I.S.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. L. Barilli Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122	IL CONTRATTORE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RIP. Ispezione (Ing. G. Fommemghit)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
---	--	---	---

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA
 CENTRO DIREZIONALE
 IMPIANTI
 IMPIANTI ELETTRICI - PARCHEGGI
 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO L1

CODICE		SCALA			
CG0700P4PDC0D18EL7D0000031F0	1:250				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1/0	20/05/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE.	G. LUPI	L. BARILLI

NOME DEL FILE: C:\0460_F0.dwg