

PIANTA PIANO PRIMO - QUOTA +104.00m - SCALA 1:100



LEGENDA LOCALI		LEGENDA ZONE	
LOCALI	DESCRIZIONE	LEGENDA ZONE	
1	SALA CONTROLLO STRADALE	ZONA A SERVIZIO SOCIETA' AUTOSTRADE	
2	SALA SERVER		
3	TOILET UOMINI		
4	TOILET DONNE		
5	VANO SCALE		
6	SALA SERVER		
7	ADDETTI COMM.PROM.IMMAGI		
8	RESP.COMM.PROM.IMMAGINE		
9	RESP.PREVENZIONE E PROTEZ		
10	SUPPORTE		
11	DEPOSITO		
12	LOCALE CENTRALINE	ZONA A SERVIZIO FS/RFI	
13	APPARATI DOTE E TLC		
14	UFFICIO PERSONALE E MANUTENZIONE		
15	VANO SCALE		
16	TOILET DONNE		
17	SALA APPARATI TELECOMUNICAZIONI		
18	SALA APPARATI		
19	SALA CRISI		
20	SALA CONTROLLO FERROVIARIO		
21	TOILET UOMINI		
22	LOBBY SEGRETERIA SALA RELAX	ZONA APERTA AL PUBBLICO	
23	ATRIO		
24	SALA TECNICA IMPIANTI DI PIANO		
25	VANO SCALE		
26	SALA RIVINCIONI		
27	SEGRETERIA LOBBY		

NOTE GENERALI

LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CANALE DI MANDATA ARIA IN LAMIERA ZINCATO COIBENTATO CON LASTRE IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 9 mm INCOLLATE ALLE LAMIERE PASSANTE NEL CONTROSOFFITTO
	CANALE DI RIPRESA ARIA IN LAMIERA ZINCATO COIBENTATO CON LASTRE IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 9 mm INCOLLATE ALLE LAMIERE PASSANTE NEL CONTROSOFFITTO
	CANALE DI MANDATA FLESSIBILE Ø200 PASSANTE NEL CONTROSOFFITTO
	CANALE DI RIPRESA FLESSIBILE Ø200 PASSANTE NEL CONTROSOFFITTO
	GRIGLIA DI MANDATA A FLUSSO ORIZZONTALE IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIENTABILI - DIM. 200x100 mm
	GRIGLIA DI MANDATA A FLUSSO VERTICALE IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIENTABILI - DIM. 200x100 mm
	UGELLO DI MANDATA A LUNGA GITTATA DEL TIPO ORIENTABILE INSTALLATO A PARETE - ØIN200
	GRIGLIA DI RIPRESA A FLUSSO ORIZZONTALE IN ALLUMINIO INCASSATA A PARETE A 20 cm DA TERRA - DIM. 500x300 mm
	VALVOLA DI VENTILAZIONE IN PVC INCASSATA NEL CONTROSOFFITTO - DIM. Ø200
	GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO SU PORTA - DIM. 400x200 mm
	SOFFITTO RADIANTE - RESA TERMOISOLANTE: 20 W/m²
	COLLETTORE COMPLANARE IMPIANTO SOFFITTO RADIANTE: N.3 CIRCUITI (TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE #1/2')
	COLLETTORE COMPLANARE IMPIANTO SOFFITTO RADIANTE: N.4 CIRCUITI (TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE #3/4')
	COLLETTORE COMPLANARE IMPIANTO SOFFITTO RADIANTE: N.5 CIRCUITI (TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE #3/4')
	COLLETTORE COMPLANARE IMPIANTO SOFFITTO RADIANTE: N.6 CIRCUITI (TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE #1')
	IDENTIFICATIVO AREA DI COMPETENZA COLLETTORE COMPLANARE IMPIANTO SOFFITTO RADIANTE: A=AREE AUTOSTRADE, C=AREE COMUNI, B=AREE FS/RFI
	N. 2 TUBI DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO PASSANTI NEL CONTROSOFFITTO
	N. 2 TUBI DI MANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO PASSANTI NEL CONTROSOFFITTO
	MONTANTI TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA PER CONDIZIONAMENTO
	PANNELLO DI CONTROLLO A PARETE CON TERMOSTATO AMBIENTE

NOTE:
 - BASE ARCHITETTONICA DA ELABORATO: CG4300PPADCCD/CF0A00000003B
 - PER IL DETTAGLIO DELL'IMPIANTO DOMOTICO A SERVIZIO DEL CENTRO DIREZIONALE VEDERE ELABORATO: P-1R-D-C-CD-18-G0-00-00-03-A

SPESORI ISOLAMENTO TUBAZIONI IN ACCIAIO

TUBO FLESSIBILE IN ELASTOMERO A CELLE CHIUSE (Ø200 W/m² a 40°C) classe I n = 2000	SPESORI mm											
	CAVEDI						DISTRIBUZIONI					
	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
acqua calda	32	45	45	45	45	45	45	45	45	19	19	19
acqua refrigerata	19	32	32	45	45	45	45	45	19	19	19	32
acqua calda igienica sanitaria	19	19	32	32	32	32	32	32	32	19	19	19
acqua fredda igienica sanitaria												

N.B. tutte le tubazioni in acciaio passanti all'esterno e nei carichi tecnologici saranno rivestite con lamiera di alluminio di spessore 0,8 mm.

Stretto di Messina
 Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
 Organismo di diritto pubblico
 Legge n° 1106 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2000

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatante)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACOR S.A.S. (Mandatante)
 ISHKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (Mandatante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. I. Barili Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e Ripr. Iscrizione (Ing. G. Fommenghi)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
---	--	---	--

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA
 CENTRO DIREZIONALE **CD0472_F0**
 IMPIANTI
 IMPIANTI MECCANICI - EDIFICIO PRINCIPALE
 PLANIMETRIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AL PIANO PRIMO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	20/05/2011	EMMISSIONE FINALE	G. LUPI	I. BARILI	

NOOME DEL FILE: CD0472_F0.dwg