NOTE GENERALI

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Pendulo di sostegno sospensioni in galleria
×	Asse punto fisso
	Pendulo per ormeggio condutture o punto fisso
	Sostegno LSFP
	Conduttura binario di corsa in contatto
	Conduttura binario secondario in contatto
	Conduttura binario di corsa fuori servizio
	Conduttura binario secondario fuori servizio
	Strallo punto fisso
	Dispositivo di tensionatura tipo "TIRTRONIC"
	Portale di Ormeggio tubolare su Ponte e su viadotto
	Portale di Sospensione tubolare su Ponte e su viadotto
	Portale due binari tralicciato
	Sezionamento percorribile della linea di contatto
	Sezionatore aereo 3kV c.c. motorizzato e telecomandato normalmente chiuso
	Sezionatore aereo 3kV c.c. motorizzato e telecomandato normalmente aperto
	Collegamento degli alimentatori in uscita dalla SSE alla linea di contatto
	Sezionatore aereo 3kV motorizzato e non telecomandato normalmente chiuso
	Alimentatore aereo costituito da n°4 corde di rame sezione totale 620mmq
	Alimentatore in cavo costituito da n°4 Cavi Unipolari Sez. 500 mmq per singolo cavo, e Sezione Totale pari a 2000 mmq
	Dispositivo di messa a terra "MAT" comandato sia da dote sia localmente
	Quadro di interfaccia per sezionatori MATS
IMS	Dispositivo di sezionamento "IMS" comandato sia da dote sia localmente

FABBISOGNO CONDUTTORI				
N° CONDUTTORE	DAL PICCH.	AL PICCH.	FILO SAGOMATO 150 mm^2 Cat./Prog. 785-149 LUNGHEZZA REALE	CORDA PORTANTE 120 mm^2 Cat./Prog. 785-125 LUNGHEZZA REALE
1-1	33	39	2x736	2x736
2-2	34	40	2x743	2x743
3-3	25	83	2x746	2x746
4-4	26	84	2x754	2x754
	TOTALE		5958	5958

FABBISOGNO PENDULI		
TIPO	PENDULI DI SOSPENSIONE	PENDULI DI ORMEGGIO
QUANTITA'	84	26

Stretto di Messina

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

Eurolink

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
SINA – Dott. Ing. I. Barilli, Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122; Eurolink – Dott. Ing. E. Pagani, Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI CALABRIA — CF0176_F0

IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTROFERROVIARI DI LINEA
IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA
GENERALE
LINEA DI CONTATTO–PIANO/I DI ELETTRIFICAZIONE OPERA DI ATTRAVERSAMENTO–BIVIO VILLA TAVOLA 2 di 2

CODICE: C G 0 7 0 0 P 4 P D C F I T E G 0 0 0 0 0 0 0 3 F0 — SCALA: -

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE	M. TACCA	I. BARILLI

NOME DEL FILE: CF0176_F0.dwg