



- LEGENDA**
- RETE ACQUE METEORICHE**
- ◆ #315 FOGNATURA RACCOLTA SCARICHI PLUVIALI E PIAZZALI IN PVC ø 250/315/400 mm
  - POZZETTO DI SMISTAMENTO 50x50 cm
  - POZZETTO 50x50 CON CADITOIA A GRIGLIA IN GHISA CARRABILE
  - SCARICHI PLUVIALI IN POZZETTI PREFABBRICATI 40x40 CON TUBO IN USCITA IN PVC ø200
  - POZZETTO D'ISPEZIONE PREF. dim. int. 100x100
  - POZZETTO PREF. PROVISTO DI POMPA DI RILANCIO
- RETE ACQUE REFUE**
- COLLETTORE ACQUE NERE IN PEAD DN160 - PENDENZA MINIMA i=0.2%
  - POZZETTO DI RACCOLTA IN c.a.v. 100x60 cm SIFONATO
  - POZZETTO DI ISPEZIONE IN c.a.v. 80x80 cm CON CHIUSURO CARRABILE IN GHISA
  - QUOTA FONDO TUBO
  - PUNTO DI RILANCIO
- RETE IDRICA**
- TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DN 80(3")/DN100(4") (IN FERMATA TUBAZIONE IN POOL)
  - PUNTO DI SEZIONAMENTO IN POZZETTO IN c.a.v. 120x120 cm CON CHIUSURO CARRABILE IN CLS
  - POZZETTO CON CONTATORE CARRABILE MS. 120x120 cm
  - ALLACCIAMENTO UTENZA IDROPOTABILE
  - POZZETTO CON DISPOSITIVO DI SCARICO
  - POZZETTO CON DISPOSITIVO DI SFILATO
- RETE ACQUE OLEOSE**
- COLLETTORE ACQUE OLEOSE IN PEAD DN160
  - PENDENZA MINIMA i=0.2%
  - POZZETTO IN c.a.v. CON CHIUSURO CARRABILE IN CLS 80x80 cm
- RETE ACQUE INDUSTRIALI**
- TUBAZIONE IN PEAD DN63/DN110
  - POZZETTO IN c.a.v. CON CHIUSURO CARRABILE IN CLS 120x120 cm
  - TUBAZIONE DI SCARICO EFFLUENTE DEPURATO IN ECCESSO IN PEAD DN200
  - POZZETTO IN c.a.v. CON CHIUSURO CARRABILE IN CLS 80x80 cm

NOTA:  
PER I DATI DI DETTAGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI VEDI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA RIF. ELAB. CG2600PRODDSCZC3C08000001A

**Stretto di Messina**  
Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine  
 Organismo di diritto pubblico  
 Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003

**Eurolink**

**PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**EUROLINK S.p.A.**  
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatataria)  
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)  
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)  
 SACVY S.A.U. (Mandatario)  
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)  
 A.C.I. S.p.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

<b>IL PROGETTISTA</b> Dott. Ing. M. Luciani Ordine Ingegneri Roma n° 10435	<b>IL CONTRAENTE GENERALE</b> Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhelli)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

**COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA** **CZ0370\_F0**

CANTIERI  
 OPERATIVI - LOGISTICI  
 CANTIERI OPERATIVI - CO.60. - Posto di Manutenzione  
 SIPM - Impianti idraulici

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAITO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	MB SERVICE	MARCHESI	LACAVA

- LEGENDA INSTALLAZIONI**
- 1 Ventilazione
  - 2 Gruppo elettrocompressori
  - 3 Cabina Elettrica e gruppo elettrogeno
  - 4 Serbatoio H2O antincendio con gruppo di pompaggio
  - 5 Deposito bombole ossigeno/acetilene
  - 6 Deposito oli usati
  - 7 Impianto di trattamento acque
  - 8 Guardiana
  - 9 Lavaggio gomme
  - 10 Officina
  - 11 Rampa officina
  - 12 Distributore carburante
  - 13 Magazzino
  - 14 Pesa a ponte
  - 15 Deposito oli nuovi
  - 16 Impianto raffreddamento TBM
  - 17 Torre faro
  - 29 Serbatoi acqua

