

NOTE GENERALI




TABELLA MATERIALI

SCAVI

-Scavo spessore minima di 30 cm con accantonamento provvisorio e rullatura dei piani di posa.

RILEVATO

-Materiale di risulta degli scavi, spianati e compattati con rulli vibranti fino ad ottenere una densità non inferiore al 90% del Proctor Standard.
-La spessore finito degli strati compattati sarà di 30 cm per i materiali fini e di 50 - 60 cm per quelli grossolani.

INSERIMENTO

-Inserimento, previa messa in opera di 40 cm di terreno vegetale, mediante semina di un miscuglio di semi di 60% di graminacee ed el 40% di leguminose.

NOTA:

Le quote di progetto sono in m.s.l.m.

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardinale
Organismo di Diritto Pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
SACYR S.A.U. (Mandatario)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

IL PROGETTISTA Ing. M. Luciani Ordine Ingegneri Roma n° 10435	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhert)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)
---	---	--	--

COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA C20443_F0
CANTIERI
OPERATIVI - LOGISTICI
CANTIERI LOGISTICI - CB.53. - Annunziato
SB4 - Sezioni trasversali

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	MB SERVICE	MARCHESI	LACAVA	1:200